

AR Prefecture016-211600242-20240206-2023_H05_LOT_3-CC
Reçu le 17/05/2024

BPH - DQF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°3 - RAVALEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
3.1	GENERALITES				
3.1.1	OBJET DU MARCHE				
3.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES				
3.1.2.1	D.T.U. - Normes				
3.1.2.2	Charges				
3.1.2.3	Règles de calcul				
3.1.2.4	Normes				
3.1.2.5	Règles				
3.1.2.6	Règlements				
3.1.2.7	Avis techniques du CSTB				
3.1.3	TERRASSEMENTS				
3.1.4	FONDATIONS				
3.1.5	MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX				
3.1.5.1	Généralités				
3.1.5.2	Granulats et granulométrie				
3.1.5.3	Eau de gachage				
3.1.5.4	Liants : ciments et chaux				
3.1.5.5	Aciers d'armatures				
3.1.5.6	Adjuvants				
3.1.5.7	Bétons prêts à l'emploi				
3.1.5.8	Vibration où vibrage				
3.1.5.9	Caractéristiques du béton				
3.1.5.10	Contrôle des bétons-essais				
3.1.5.11	Coffrage-étaisements				
3.1.5.12	Huile de décoffrage				
3.1.5.13	Etat de surface des ouvrages béton				
3.1.5.14	Maçonnerie de blocs de béton agglomérés				
3.1.5.15	Enduits				
3.1.5.16	Tolérances dimensionnelles				
3.1.5.17	Ragréages				
3.1.5.18	Réservations-trous de scellements				
3.1.5.19	Sécurité du chantier				
3.1.5.20	Protection de l'environnement				
3.1.5.21	Hygiène et sécurité				
3.1.5.22	Trait de niveau				
3.1.5.23	Evacuation des gravois				
3.1.5.24	Compte prorata				
3.1.5.25	Connaissance du projet				
3.1.5.26	Connaissance des lieux				
3.1.6	COORDINATION				
	Sous Total				

Gouedo Conception & Expertises -

Le : 28/11/2023

143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°3 - RAVALEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
3.2	NOTA IMPORTANT	P.M.			
	Sous Total				
3.3	ZONE DE SISMICITE	P.M.			
	Sous Total				
3.4	PHASES DES TRAVAUX				
	Sous Total				
3.5	PREPARATION DE CHANTIER	Ens.			
	Sous Total				
3.6	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				
3.6.1	RAVALEMENTS				
3.6.1.1	ENDUIT MONOCOUCHE SUR PAROIS NEUVES				
3.6.1.1.1	Murs en soubassement - surface à vérifier selon pr	M ²	25,9	5	129,50
3.6.1.1.2	Murs en élévation	M ²	71,63	23	1 647,49
3.6.1.1.3	Tableaux et sous-faces de linteaux.	ML	42,3	13,6	575,21
	Sous Total				2 352,20
3.7	BATIMENT B- APPARTEMENTS 1 ET 2				
3.7.1	RAVALEMENTS				
3.7.1.1	ENDUIT MONOCOUCHE SUR PAROIS NEUVES				
3.7.1.1.1	Murs en soubassement - surface à vérifier selon pr	M ²	29,62	5	148,10
3.7.1.1.2	Murs en élévation - Appartement 1	M ²	55,69	24	1 336,56
3.7.1.1.3	Murs en élévation - Appartement 2	M ²	55,69	24	1 336,56
3.7.1.1.4	Tableaux et sous-faces de linteaux - Appartement 1	ML	19,4	13,6	263,84
3.7.1.1.5	Tableaux et sous-faces de linteaux - Appartement 2	ML	19,4	13,6	263,84
	Sous Total				3 348,90

AR Prefecture

016-211600242-20240206-2023_H05_LOT_3-CC
Reçu le 17/05/2024

3.8

BATIMENT C- APPARTEMENTS 3 ET 4

3.8.1	RAVALEMENTS				
3.8.1.1	ENDUIT MONOCOUCHE SUR PAROIS NEUVES				
3.8.1.1.1	Murs en soubassement - surface à vérifier selon p	M ²	29,62	5	148,10
3.8.1.1.2	Murs en élévation - Appartement 3	M ²	55,69	24	1 336,56
3.8.1.1.3	Murs en élévation - Appartement 4	M ²	55,69	24	1 336,56
3.8.1.1.4	Tableaux et sous-faces de linteaux - Appartement 3	ML	19,4	13,6	263,84
3.8.1.1.5	Tableaux et sous-faces de linteaux - Appartement 4	ML	19,4	13,6	263,84
	Sous Total				3 348,90

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
3.9	DIVERS				
3.9.1	D.O.E	Ens.			
3.9.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.			
	Sous Total				

TOTAL H.T.	TRANCHE FERME	9 050,00
TVA à 20 %	TRANCHE FERME	1 810,00
TOTAL T.T.C.	TRANCHE FERME	10 860,00

TRANCHE OPTIONNELLE BATIMENT D- APPARTEMENTS 5 ET 6

RAVALEMENTS	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
ENDUIT MONOCOUCHE SUR PAROIS NEUVES				
Murs en soubassement - surface à vérifier selon p	M ²	29,62	5	148,10
Murs en élévation - Appartement 3	M ²	55,69	24	1 336,56
Murs en élévation - Appartement 4	M ²	55,69	24	1 336,56
Tableaux et sous-faces de linteaux - Appartement 3	ML	19,4	13,6	263,84
Tableaux et sous-faces de linteaux - Appartement 4	ML	19,4	13,6	263,84
Sous Total				3 348,90

TRANCHE OPTIONNELLE BATIMENT E- APPARTEMENTS 7 ET 8

RAVALEMENTS	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
ENDUIT MONOCOUCHE SUR PAROIS NEUVES				
Murs en soubassement - surface à vérifier selon p	M ²	29,62	5	148,10
Murs en élévation - Appartement 3	M ²	55,69	24	1 336,56
Murs en élévation - Appartement 4	M ²	55,69	24	1 336,56
Tableaux et sous-faces de linteaux - Appartement 3	ML	19,4	13,6	263,84
Tableaux et sous-faces de linteaux - Appartement 4	ML	19,4	13,6	263,84
Remise				-97,80
Sous Total				3 251,10

TOTAL H.T.	TRANCHE OPTIONNELLE	6 600,00
TVA à 20 %	TRANCHE OPTIONNELLE	1 320,00
TOTAL T.T.C.	TRANCHE OPTIONNELLE	7 920,00