

**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**  
**Procédure adaptée**

**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**  
Vadalle  
16 560 Aussac Vadalle  
05 45 20 61 60  
[mairie@aussac-vadalle.fr](mailto:mairie@aussac-vadalle.fr)

**RD 15 AMENAGEMENT DU BOURG DE VADALLE**

**Dossier de Consultation des Entreprises**

**2.4 - Bordereau des Prix**

**2.4.1 - Lot n°1 : Voirie**

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
101	<div data-bbox="435 398 1053 472" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>100 - INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER</b> </div> <p><b>Installation de chantier</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ les frais d'installation générale de chantier, l'amenée et le repliement de tout le matériel de chantier.</li> </ul> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'élaboration du PAQ et PPSPS</li> <li>• la fourniture du panneau de chantier 1.50x1.00 sur la base de la maquette et des informations fournies par le maître d'ouvrage</li> <li>• les réunions préparatoires avec le maître d'œuvre pour la coordination avec le lot 2, l'implantation générale, le relevé des prestations, la validation des matériaux pour les commandes au plus tôt, la préparation du plan d'exécution, les adaptations sur terrain...</li> <li>• les fournitures et les frais d'installation d'un local de chantier,</li> <li>• les fournitures et les frais d'installation des ateliers, des entrepôts,</li> <li>• la signalétique de chantier,</li> <li>• les frais de gardiennage et de clôture éventuels,</li> <li>• le repliement et l'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux,</li> <li>• l'entretien permanent de la remise en état éventuelle des accès au chantier y compris le balayage des voiries</li> <li>• la remise en état des lieux et des accès chantiers</li> <li>• l'implantation et le piquetage du chantier avec le maître d'œuvre</li> </ul> <p>Ce prix est réglé en deux fractions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 70 % après installation de chantier achevée et les matériels désignés ci-dessus amenés à pied d'œuvre et installés,</li> <li>➤ 30 % après le repliement de tous les matériels et installation, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux ainsi qu'après fourniture des plans de récolement.</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
102	<p><b>Signalisation temporaire de chantier</b></p> <p>Mise en place et repliement y compris maintenance</p> <p>Ce prix rémunère au forfait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ les études préalables à la conception de la signalisation d'approche et de position, la mise à disposition, l'amenée, la mise en place y compris le lestage ou la fixation au sol des panneaux et le repliement en fin de travaux des signaux et autres dispositifs de signalisation temporaire de chantier conformément à l'instruction ministérielle ;</li> <li>➤ la ou les réunions avec la mairie et l'ADA AIGRE pour la mise en place de la déviation PL et/ou VL, la validation du dossier d'exploitation sous chantier remis à l'offre, la fourniture des signaux adaptés et la maintenance (les principes de déviation seront ceux mis en oeuvre lors de l'enfouissement des réseaux – source ADA – SDEG – et recommandations DIRA pour les signaux sur la RN10) -</li> </ul> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tout le matériel et dispositifs nécessaires pour répondre correctement à l'attente du maître d'œuvre,</li> <li>• la délimitation linéaire des travaux par piquets K5b, par cônes K5a convenablement espacés ou balisettes de guidage,</li> <li>• le pilotage manuel occasionnel de la circulation par alternat, dans certaines phases de travaux de très courte durée,</li> <li>• les coûts induits par les atteintes au matériel de signalisation par actes de vandalisme et de malveillance,</li> <li>• la pose de la signalisation pour assurer le cheminement piéton sur les trottoirs situés hors chantier,</li> <li>• les déplacements selon l'avancement du chantier,</li> <li>• la surveillance, la maintenance, le nettoyage et le remplacement s'il y a lieu 7j/7 et 24h/24 de la signalisation temporaire mise en place sur le chantier,</li> <li>• la surveillance et la maintenance les week-ends et jours fériés.</li> <li>• les signaux type Kc1, Kd20, Kd 40 et autres composables pour composer les déviations du bourg (voir plan déviation mis en place lors du chantier du réseau d'eau).</li> </ul> <p>La signalisation sera constamment adaptée à l'avancement des travaux et à la spécificité du chantier réalisé sous circulation</p> <p>LE FORFAIT: .....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
103	<p><b>Feux tricolores temporaires y compris maintenance</b></p> <p>Ce prix rémunère à la journée calendaire de fonctionnement effectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la mise en œuvre de feux tricolores et la présignalisation adoptée pendant l'exécution des travaux nécessitant une circulation alternée en alternance avec la fermeture de la voie.</li> </ul> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture et la mise en place des panneaux spécifiques à la circulation alternée,</li> <li>• la fourniture, l'amenée à pied d'œuvre, la mise en place et le réglage des feux adapté au trafic, feux à décompte de temps</li> <li>• le remplacement des batteries,</li> <li>• les déplacements selon l'avancement du chantier,</li> <li>• la surveillance, la maintenance, le nettoyage et le remplacement s'il y a lieu 7j/7 et 24h/24 de la signalisation temporaire mise en place sur le chantier,</li> <li>• la surveillance et la maintenance les week-end et jours fériés.</li> </ul> <p>Ce prix est applicable, aussi bien dans le cas où l'alternat fonctionnerait seulement le jour durant l'activité du chantier que lorsqu'il est maintenu de jour comme de nuit.</p> <p>La mise en place des alternats est soumise à l'accord préalable du Maître d'œuvre.</p> <p>Ce prix ne s'applique pas aux alternats de courte durée (moins de 4 heures) mis en place à la seule initiative de l'entrepreneur et nécessités par certaines phases de travaux par exemple déplacements d'engins sur le chantier au raccordement aux voiries adjacentes.</p> <p>LA JOURNEE : .....</p>	.....
104	<p><b>Intervention topographique - EXE</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Les études d'exécution</li> <li>➤ L'implantation avec le maître d'œuvre</li> <li>➤ la réalisation des piquetages et toutes les interventions complémentaires indispensables au bon déroulement du chantier.</li> <li>➤ Les relevés de l'entrepreneur</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
105	<p><b>Plan de recolement</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le plan de recolement et le dossier des ouvrages exécutés</li> <li>➤ remis en deux exemplaires (1 papier et 1 numérique) 15 jours après la réception</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p>	.....
106	<p><b>Dégagement des emprises</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Le dégagement des emprises</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ L'enlèvement de petits équipements, mobiliers, compris dans l'emprise</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p>	.....
107	<p><b>Constat d'huissier</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ un constat d'huissier préalable aux travaux. Réalisé pendant la période de préparation</li> </ul> <p>Ce constat indiquera notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'état des constructions et ouvrages ou équipements existants dont la désignation sera arrêtée conjointement avec le maître d'œuvre, après appréciation des risques encourus selon les méthodes d'exécution de l'entreprise.</li> <li>♦ Remise sur une clé numérique sous 15 jours</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
201	<div data-bbox="443 320 1045 427" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>200 – TRAVAUX PREALABLES TERRASSEMENT ET COUCHE DE FORME</b> </div> <p><b>Démolition de bordures caniveaux existants</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la démolition de bordures et caniveaux existants de tous types y compris les mortiers de pose.</li> </ul> <p>Les bordures et caniveaux accolés seront comptabilisés ensemble par mètre linéaire.</p> <p>LE METRE : .....</p>	.....
202	<p><b>Décapage de terre végétale</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré de surface mesurée en projection horizontale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le décapage superficiel de terre végétale, sur une profondeur moyenne de 0.10 à 0.20 cm</li> <li>➤ ce décapage est situé principalement au droit des bermes routières</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers ...),</li> <li>♦ la mise en stock provisoire sur site à raison de 40% estimée pour ré utilisation</li> <li>♦ le chargement, le transport et le déchargement sur le site pour le reste</li> </ul> <p>NB : le décapage du sentier le long de la RD 404 sera opéré sur 2.50 m de large et non invasif, afin de ne pas dégrader les espaces attenants (dans le cas contraire, la remise en état sera à la charge de l'entrepreneur) ;</p> <p>♦</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
203	<p><b>Arrachage de haie</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La suppression de haie le long de la RD 15 avec repérage au préalable avec la mairie et le maître d'œuvre</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ L'arrachage et l'enlèvement des souches</li> <li>♦ La gestion des déchets verts</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p>	.....
204	<p><b>Abri bus – dépose et pose</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Le démontage de l'abri bus existant</li> <li>➤ La pose d'un abri neuf selon le modèle décrit au CCTP</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Le démontage soigné</li> <li>♦ La gestion des déchets métalliques</li> <li>♦ La pose de l'équipement</li> <li>♦ La dalle béton selon les dimensions de l'abri bus plus 10 cm, épaisseur 12 cm, sans ressaut</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p>	.....
205	<p><b>Dépose et repose de barrières urbaines</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La dépose des barrières urbaines situées sur le site</li> <li>➤ La mise en stock soignée au service technique de la commune</li> <li>➤ La repose en fin de chantier (la mairie devrait opérer à une peinture)</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
206	<p><b>Démolition de béton, ouvrages divers, maçonnerie</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la démolition de béton (d'ouvrage divers, et de maçonnerie diverse, trottoirs)</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ le repérage avec le maître d'œuvre dès le lancement du chantier</li> <li>♦ les fouilles ainsi que toutes opérations propres à dégager les maçonneries,</li> <li>♦ la démolition des éléments</li> <li>♦ la démolition d'ouvrage en maçonnerie, en béton ou en béton armé de toute nature et de rocher tendre,</li> <li>♦ le chargement, le transport et le déchargement des produits de démolitions au dépôt définitif de l'entreprise,</li> <li>♦ les mesures de sécurité à prendre liées aux opérations de démolition.</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : .....</p>	.....
207	<p><b>Sciage</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le sciage de structure de chaussée</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'amenée et le repliement du matériel approprié,</li> <li>♦ le traçage au sol,</li> <li>♦ le sciage soigné</li> <li>♦ le balayage soigné pour la récupération intégrale des matériaux.</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p>	.....



N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
208	<p><b>Rabotage</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le rabotage et/ou ancrage de la structure de chaussée existante</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'amenée du matériel,</li> <li>♦ le rabotage et le chargement du fraisat,</li> <li>♦ la mise en dépôt sur le site pour réemploi ultérieur,</li> <li>♦ le balayage et le nettoyage final par aspiratrice.</li> </ul> <p>Ce prix tient compte de la possibilité de réaliser plusieurs passes de différentes épaisseurs afin de se raccorder au mieux à l'existant et obtenir la cote de fond de forme attendue.</p> <p>La prestation sera examinée avec le maitre d'œuvre en fonction de l'altimétrie des bordures. L'objectif étant de limiter le rabotage pour recharger la bande de roulement de la RD 88.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....
209	<p><b>Démolition de chaussée bitumineuse</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la démolition du corps de chaussée, en matériaux bitumineux et en graves traitées, principalement en vue des purges et ancrages</li> <li>♦ le transport et le déchargement des matériaux au dépôt définitif de l'entrepreneur.</li> </ul> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....
210	<p><b>Terrassements des trottoirs</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cubé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Les terrassements au droit des futurs trottoirs</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'extraction des matériaux constitutifs, quelles que soient leurs natures sur une épaisseur moyenne de 15 cm,</li> <li>♦ le chargement des matériaux,</li> <li>♦ le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
211	<p><b>Terrassement des espaces verts</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ les terrassements nécessaires aux zones nouvelles plantées : arbres, haies et surface engazonnée nouvelle</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'extraction des matériaux constitutifs des différentes couches, quelles que soient leurs natures sur une épaisseur moyenne de 30 cm (1m3 pour les arbres)</li> <li>♦ le chargement des matériaux,</li> <li>♦ le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : ..... .....</p>	.....,.....
212	<p><b>Préparation des entrées et accès</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Les terrassements superficiels au droit des entrées rénovées et des amorces des rues et ruelles</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'extraction des matériaux constitutifs, quelles que soient leurs natures sur une épaisseur moyenne de 5/7 cm,</li> <li>♦ le chargement des matériaux,</li> <li>♦ le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>LE METRE CARRE : ..... .....</p>	.....,.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
213	<p><b>Déblais ordinaires mis au dépôt définitif</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ les terrassements en déblais <u>de toutes natures</u> y compris évacuation, par engins adaptés</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'implantation, le piquetage et différents repérages</li> <li>♦ La dépose et repose des équipements ou mobiliers rencontrés</li> <li>♦ l'extraction des matériaux constitutifs des différentes couches, quelles que soient leurs natures, sur une épaisseur d'environ 25 cm</li> <li>♦ le compactage et nivellement du fond de terrassement,</li> <li>♦ le chargement des matériaux,</li> <li>♦ le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : ..... .....</p>	.....,.....
214	<p><b>Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube mis en œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre de matériaux.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la fourniture des matériaux en carrière,</li> <li>♦ leur chargement sur camions,</li> <li>♦ leur transport de la carrière au chantier de mise en œuvre quelle que soit la distance,</li> <li>♦ le déchargement des matériaux sur les espaces d'utilisation,</li> <li>♦ la mise en œuvre, le réglage et le compactage,</li> <li>♦ ainsi que toutes sujétions.</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : ..... .....</p>	.....,.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
215	<p><b>Apport de terre végétale et mise en oeuvre</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et mise en œuvre de la terre végétale</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture d'un échantillon avec au préalable la validation du maître d'œuvre et de l'entreprise du lot 2</li> <li>• la terre sera de qualité, épierrée, démottée, sans déchets</li> <li>• le transport à pied d'œuvre,</li> <li>• le déchargement et la mise en œuvre en stock</li> <li>• le nettoyage de la chaussée.</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : .....,.....</p>	.....,.....
216	<p><b>Béton maigre pavage rue du lavoir</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture, le transport et la mise de béton maigre en couche de fondation</li> <li>➤ Epaisseur : 12 cm</li> </ul> <p>LE METRE CUBE: .....,.....</p>	.....,.....
217	<p><b>Couche de réglage en GNT 0/20 pour trottoir</b></p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/20 pour la couche de réglage des trottoirs</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les piquetages complémentaires,</li> <li>• la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/20 non gélive et préalablement agréées par le maître d'œuvre,</li> <li>• la mise en stock et la reprise éventuelle par engins adaptés</li> <li>• le réglage fin de la plate-forme,</li> <li>• l'arrosage éventuel y compris la fourniture d'eau,</li> <li>• les opérations de régéage, de compactage et de réglage,</li> <li>• les frais afférents aux essais et contrôles.</li> </ul> <p>Epaisseur moyenne : 5/8 cm</p> <p>LA TONNE : .....,.....</p>	.....,.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
218	<p><b>Couche de réglage en GNT 0/31.5 pour entrée et accès</b></p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/31.5 pour les couches de réglage des entrées et des accès</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ les piquetages complémentaires,</li> <li>♦ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/31.5 non gélive et préalablement agréées par le maître d'œuvre,</li> <li>♦ la mise en stock et la reprise éventuelle par engins adaptés</li> <li>♦ le réglage fin de la plate-forme,</li> <li>♦ l'arrosage éventuel y compris la fourniture d'eau,</li> <li>♦ les opérations de régéage, de compactage et de réglage,</li> <li>♦ les frais afférents aux essais et contrôles.</li> <li>♦ L'enduit de protection</li> </ul> <p>Epaisseur moyenne : 5 cm à optimiser après préparation et avant enrobé</p> <p>LA TONNE : .....</p>	.....
219	<p><b>Couche de réglage en GNT 0/31.5 pour chaussée et parking</b></p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/31.5 pour les couches de réglage des voies circulées neuves (essentiellement en cours de réglage au droit de l'ancien îlot axial).</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ les piquetages complémentaires,</li> <li>♦ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/31.5 non gélive et préalablement agréées par le maître d'œuvre,</li> <li>♦ la mise en stock et la reprise éventuelle par engins adaptés</li> <li>♦ le réglage fin de la plate-forme,</li> <li>♦ l'arrosage éventuel y compris la fourniture d'eau,</li> <li>♦ les opérations de régéage, de compactage et de réglage,</li> <li>♦ les frais afférents aux essais et contrôles.</li> <li>♦ L'enduit de protection</li> </ul> <p>LA TONNE : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
301	<div data-bbox="443 353 1045 432" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <b>300 – ASSAINISSEMENT - BORDURATION</b> </div> <p><b>Bordure AC 1</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de bordure AC 1 en béton de couleur gris et de classe U – B.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'implantation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- tracé en plan tant en alignement droit qu'en courbe,</li> <li>- altimétrie à composer sur site en tenant compte de l'environnement (niveau de la chaussée, des seuils, des points d'évacuation des eaux pluviales, etc...)</li> </ul> </li> <li>* l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux,</li> <li>* le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI),</li> <li>* la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et de calage de classe C25/30,</li> <li>* la pose en alignement et en courbe quels que soient les rayons de courbure</li> <li>* les découpes soignées,</li> <li>* le réglage soigné tant en alignement qu'en altimétrie,</li> <li>* l'exécution des joints au mortier de ciment</li> <li>* les adaptations pour bordures abaissées : les passages piétons, les entrées riveraines le nécessitant, les adaptations de détail qui feront l'objet d'une implantation précise avec le maître d'œuvre et maître d'ouvrage</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
302	<p><b>Bordure T2</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de bordure T2 en béton de couleur gris et de classe U – B.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'implantation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- tracé en plan tant en alignement droit qu'en courbe,</li> <li>- altimétrie à composer sur site en tenant compte de l'environnement (niveau de la chaussée, des seuils, des points d'évacuation des eaux pluviales, etc...)</li> </ul> </li> <li>* l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux,</li> <li>* le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI),</li> <li>* la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et de calage de classe C25/30,</li> <li>* la pose en alignement et en courbe quels que soient les rayons de courbure</li> <li>* les découpes soignées,</li> <li>* le réglage soigné tant en alignement qu'en altimétrie,</li> <li>* l'exécution des joints au mortier de ciment</li> <li>* les adaptations pour bordures abaissées : les passages piétons, les entrées riveraines le nécessitant, les adaptations de détail qui feront l'objet d'une implantation précise avec le maître d'œuvre et maître d'ouvrage</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p> <p>.....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
303	<p><b>Caniveau CC1 béton gris</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de caniveau CC1 en béton préfabriqué de couleur gris et de classe U – B.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'implantation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- tracé en plan tant en alignement droit qu'en courbe,</li> <li>- altimétrie à composer sur site en tenant compte de l'environnement (niveau de la chaussée, des seuils, des points d'évacuation des eaux pluviales, etc...)</li> </ul> </li> <li>* l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux,</li> <li>* le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI),</li> <li>* la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments préfabriqués,</li> <li>* leur déchargement et leur stockage en dépôt provisoire éventuel,</li> <li>* leur bardage sur chantier,</li> <li>* la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et de calage de classe C25/30,</li> <li>* la pose des éléments de bordure-caniveau en alignement et en courbe quels que soient les rayons de courbure avec utilisation d'éléments de longueur normalisée et appropriée au rayon extérieur,</li> <li>* les découpes soignées,</li> <li>* les adaptations le réglage soigné tant en alignement qu'en altimétrie,</li> <li>* l'exécution des joints au mortier de ciment</li> <li>* implantation précise avec le maitre d'œuvre et maitre d'ouvrage</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p> <p>.....</p>	



N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
304	<p><b>Bordure T2 béton beige pour emmarchement</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de bordure T2 en béton beige et de classe U – B.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'implantation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- tracé en plan tant en alignement droit qu'en courbe,</li> <li>- altimétrie à composer sur site en tenant compte de l'environnement (niveau de la chaussée, des seuils, des points d'évacuation des eaux pluviales, etc...)</li> </ul> </li> <li>* l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux,</li> <li>* le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI),</li> <li>* la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et de calage de classe C25/30,</li> <li>* la pose en alignement et en courbe quels que soient les rayons de courbure</li> <li>* les découpes soignées,</li> <li>* le réglage soigné tant en alignement qu'en altimétrie,</li> <li>* l'exécution des joints au mortier de ciment</li> <li>* les adaptations pour bordures abaissées : les passages piétons, les entrées riveraines le nécessitant, les adaptations de détail qui feront l'objet d'une implantation précise avec le maître d'œuvre et maître d'ouvrage</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p>	
305	<p><b>Bordure P1</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de bordurette P1 en béton préfabriqué de couleur gris et de classe U – B.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment les prestations du poste 301</p> <p>LE METRE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
306	<p><b>Grille concave 500x500</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la construction et la fourniture de grilles 500x500 fonte pour le recueillement des eaux pluviales, implantées avec le maitre d'oeuvre</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais en décharge,</li> <li>* l'exécution d'un radier en béton de ciment, dosé à 300 kg de ciment par mètre cube au minimum, l'épaisseur minimum du radier est de 0.15m;</li> <li>* la construction d'une cheminée de section intérieure carrée, soit en éléments de béton de ciment préfabriqués, soit en béton de ciment coulé en place, dans ce dernier cas, la qualité du béton est identique à celle du béton du radier et la prestation comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les éléments constitutifs du béton et sa fabrication s'il est fabriqué in-situ,</li> </ul> </li> <li>* la fourniture et le transport à pied d'œuvre du béton s'il provient de centrale de fabrication,</li> <li>* la confection et la mise en place des coffrages nécessaires,</li> <li>* la mise en œuvre du béton pour obtenir des parois d'au moins 0.15m d'épaisseur,</li> <li>* le serrage du béton,</li> <li>* la fourniture et la pose d'un dispositif de fermeture composé d'un ensemble grille concave en fonte ductile classe D 400,</li> <li>* le raccordement au drain de départ,</li> <li>* ainsi que toutes sujétions.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
307	<p><b>Grille concave 750x300</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la construction et la fourniture de grilles 750x300 fonte pour le recueillement des eaux pluviales, implantées avec le maitre d'oeuvre</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais en décharge,</li> <li>* l'exécution d'un radier en béton de ciment, dosé à 300 kg de ciment par mètre cube au minimum, l'épaisseur minimum du radier est de 0.15m;</li> <li>* la construction d'une cheminée de section intérieure carrée, soit en éléments de béton de ciment préfabriqués, soit en béton de ciment coulé en place, dans ce dernier cas, la qualité du béton est identique à celle du béton du radier et la prestation comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les éléments constitutifs du béton et sa fabrication s'il est fabriqué in-situ,</li> </ul> </li> <li>* la fourniture et le transport à pied d'œuvre du béton s'il provient de centrale de fabrication,</li> <li>* la confection et la mise en place des coffrages nécessaires,</li> <li>* la mise en œuvre du béton pour obtenir des parois d'au moins 0.15m d'épaisseur,</li> <li>* le serrage du béton,</li> <li>* la fourniture et la pose d'un dispositif de fermeture composé d'un ensemble grille concave en fonte ductile classe D 400,</li> <li>* le raccordement au drain de départ,</li> <li>* ainsi que toutes sujétions.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
308	<p><b>Regard de visite Ø800 y compris terrassement + remblaiement</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la mise en place de regard de visite en béton de ciment préfabriqué de 800 mm de diamètre intérieur et équipé d'un tampon en fonte D400.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* une cheminée cylindrique de 800 mm de diamètre intérieur constituée d'éléments préfabriqués en béton de ciment avec joints d'étanchéité incorporés à la fabrication,</li> <li>* une couronne de répartition des charges destinée à recevoir le dispositif de fermeture,</li> <li>* un dispositif de fermeture constitué d'un cadre circulaire de 850 mm de diamètre extérieur en fonte ductile avec joint élastomère et d'un tampon de fermeture de 610 mm de diamètre fonte ductile D400.</li> <li>* Implantation avec le maitre d'œuvre en fonction du chantier</li> </ul> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la fourniture des différents éléments,</li> <li>* leur transport à pied d'œuvre,</li> <li>* leur stockage provisoire sur chantier,</li> <li>* leur implantation,</li> <li>* leur reprise, leur répartition sur le chantier et leur pose,</li> <li>* l'exécution des terrassements correspondants y compris travaux manuels pour mise à niveaux,</li> <li>♦ le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED,</li> <li>* la fourniture, la mise en œuvre et le compactage de matériaux de remblaiement 0/31.5 autour de l'ouvrage.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
309	<p><b>Regard avaloir profil A</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la construction d'un regard avaloir fonte de profil A pour le recueillement des eaux pluviales de section intérieure carrée de 800x800 mm.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* les terrassements nécessaires y compris le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED,</li> <li>* l'exécution d'un radier en béton de ciment de la classe C30/37, l'épaisseur minimum du radier est de 0,15m,</li> <li>* la construction d'une cheminée de section intérieure carrée, soit en éléments de béton de ciment préfabriqués, soit en béton de ciment coulé en place, dans ce dernier cas, la qualité du béton est identique à celle du béton du radier et la prestation comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les éléments constitutifs du béton et sa fabrication s'il est fabriqué in-situ,</li> </ul> </li> <li>* la fourniture et le transport à pied d'œuvre du béton s'il provient de centrale de fabrication,</li> <li>* la confection et la mise en place des coffrages nécessaires,</li> <li>* la mise en œuvre du béton pour obtenir des parois d'au moins 0,15m d'épaisseur,</li> <li>* le serrage du béton,</li> <li>* la fourniture et la pose d'un dispositif de fermeture composé d'un ensemble avaloir en profil A en fonte ductile classe D 400,</li> <li>* le raccordement avec la chaussée et le trottoir à l'aide d'un mortier spécifique ou micro-béton fibré à prise rapide,</li> <li>* le raccordement à la canalisation de départ.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
310	<p><b>Canalisation PVC Ø300 y compris tranchée+remblaiement</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de tuyaux P.V.C. Ø300 mm de type SN8, y compris tranchée et remblaiement pour la confection de réseaux</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la conformité au fascicule 70 du C.C.T.G.,</li> <li>* le piquetage spécial,</li> <li>* l'exécution des tranchées nécessaires à la pose des canalisations <b><u>y compris les terrassements en terrain de toute nature conformément aux indications du CCTP,</u></b></li> <li>* <b><u>les sujétions d'exécution des tranchées aux croisements avec les autres réseaux,</u></b></li> <li>* le chargement, le transport, et la mise en dépôt des matériaux provenant des fouilles, l'évacuation au dépôt de l'entrepreneur des matériaux en excès,</li> <li>* le réglage et le nivellement au fond de fouille afin d'assurer une continuité de la pente,</li> <li>* les boisages ou étalements jointifs éventuellement nécessaires,</li> <li>* la fourniture et la pose des tuyaux,</li> <li>* la fourniture et la mise en œuvre d'un lit de sable 0/4 en fond de fouille sur 0.10m d'épaisseur compté sous la collerette, son compactage à l'aide d'une dame manuelle de part et d'autre de la canalisation pour le calage,</li> <li>* la fourniture et la mise en œuvre du sable d'enrobage 0/4 jusqu'à 0.20m au-dessus de la génératrice supérieure,</li> <li>* la fourniture et la confection de joints y compris les sujétions de coupe, de perçage et de raccordement aux regards et aux têtes de buses éventuelles,</li> <li>* l'enrobage si nécessaire de la canalisation avec du béton maigre dosé à 250kg de ciment CPA CEM I 32.55 par m3,</li> <li>* la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux calcaires 0/31.5 par couche successives pour le remblaiement complémentaire de la tranchée,</li> <li>* l'arrosage et le compactage soignés de chaque couche,</li> <li>* ainsi que toutes suggestions diverses</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
311	<p><b>Canalisation PVC Ø200 y compris tranchée+remblaiement</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de tuyaux P.V.C. Ø200 mm de type SN8, y compris tranchée et remblaiement pour la confection de réseaux</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la conformité au fascicule 70 du C.C.T.G.,</li> <li>* le piquetage spécial,</li> <li>* l'exécution des tranchées nécessaires à la pose des canalisations <b><u>y compris les terrassements en terrain de toute nature conformément aux indications du CCTP,</u></b></li> <li>* <b><u>les sujétions d'exécution des tranchées aux croisements avec les autres réseaux,</u></b></li> <li>* le chargement, le transport, et la mise en dépôt des matériaux provenant des fouilles, l'évacuation au dépôt de l'entrepreneur des matériaux en excès,</li> <li>* le réglage et le nivellement au fond de fouille afin d'assurer une continuité de la pente,</li> <li>* les boisages ou étalements jointifs éventuellement nécessaires,</li> <li>* la fourniture et la pose des tuyaux,</li> <li>* la fourniture et la mise en œuvre d'un lit de sable 0/4 en fond de fouille sur 0.10m d'épaisseur compté sous la collerette, son compactage à l'aide d'une dame manuelle de part et d'autre de la canalisation pour le calage,</li> <li>* la fourniture et la mise en œuvre du sable d'enrobage 0/4 jusqu'à 0.20m au-dessus de la génératrice supérieure,</li> <li>* la fourniture et la confection de joints y compris les sujétions de coupe, de perçage et de raccordement aux regards et aux têtes de buses éventuelles,</li> <li>* l'enrobage si nécessaire de la canalisation avec du béton maigre dosé à 250kg de ciment CPA CEM I 32.55 par m3,</li> <li>* la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux calcaires 0/31.5 par couche successives pour le remblaiement complémentaire de la tranchée,</li> <li>* l'arrosage et le compactage soignés de chaque couche,</li> <li>* ainsi que toutes suggestions diverses</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p>	
312	<p><b>Plus value au prix 310 pour passage sous chaussée</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la pose sous chaussée avec renforcement au béton sur une épaisseur de 25 cm</li> </ul> <p>LE METRE : : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
313	<p><b>Canalisation PVC Ø160 y compris tranchée+remblaiement</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de tuyaux P.V.C. Ø160 mm de type SN8, y compris tranchée et remblaiement pour la confection de petits réseaux et de raccordement</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la conformité au fascicule 70 du C.C.T.G.,</li> <li>* le piquetage spécial,</li> <li>* l'exécution des tranchées nécessaires à la pose des canalisations <b><u>y compris les terrassements en terrain de toute nature conformément aux indications du CCTP,</u></b></li> <li>* <b><u>les sujétions d'exécution des tranchées aux croisements avec les autres réseaux,</u></b></li> <li>* le chargement, le transport, et la mise en dépôt des matériaux provenant des fouilles, l'évacuation au dépôt de l'entrepreneur des matériaux en excès,</li> <li>* le réglage et le nivellement au fond de fouille afin d'assurer une continuité de la pente,</li> <li>* les boisages ou étalements jointifs éventuellement nécessaires,</li> <li>* la fourniture et la pose des tuyaux,</li> <li>* la fourniture et la mise en œuvre d'un lit de sable 0/4 en fond de fouille sur 0.10m d'épaisseur compté sous la collerette, son compactage à l'aide d'une dame manuelle de part et d'autre de la canalisation pour le calage,</li> <li>* la fourniture et la mise en œuvre du sable d'enrobage 0/4 jusqu'à 0.20m au-dessus de la génératrice supérieure,</li> <li>* la fourniture et la confection de joints y compris les sujétions de coupe, de perçage et de raccordement aux regards et aux têtes de buses éventuelles,</li> <li>* l'enrobage si nécessaire de la canalisation avec du béton maigre dosé à 250kg de ciment CPA CEM I 32.55 par m3,</li> <li>* la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux calcaires 0/31.5 par couche successives pour le remblaiement complémentaire de la tranchée,</li> <li>* l'arrosage et le compactage soignés de chaque couche,</li> <li>* ainsi que toutes suggestions diverses</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p>	



N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
314	<p><b>Caniveau à grille 100 C250 en fonte</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la mise en place de caniveau à grille C250 et son raccordement au réseau d'assainissement pluvial.</li> <li>➤ Ouverture hydraulique 100 mm</li> </ul> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la tranchée et l'évacuation des déblais excédentaires,</li> <li>* l'exécution d'un lit de béton de pose C20/25 de 10cm d'épaisseur,</li> <li>* les raccordements aux canalisations y compris la canalisation adaptée et le piquage,</li> <li>* le nivellement et le calage du caniveau,</li> <li>* l'exécution des joints d'étanchéité,</li> <li>* le remblaiement en béton C25/30 autour du caniveau et le serrage manuel,</li> <li>* la fourniture et la mise en place : <ul style="list-style-type: none"> <li>- du corps du caniveau en béton polyester de longueur 1m,</li> <li>- de la feuillure galvanisée,</li> <li>- de la grille fonte à barreaux ou à fente longitudinale de classe C250.</li> </ul> </li> </ul> <p>A prévoir en pied de garage en fonction des besoins</p> <p>LE METRE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
315	<p><b>Piquage sur réseau existant</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le piquage et le raccordement au réseau d'eaux pluviales.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ les terrassements nécessaires au dégagement des zones d'intervention,</li> <li>♦ le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED,</li> <li>♦ la fourniture et mise en place de tout le matériel nécessaire à l'arrêt de l'effluent amont,</li> <li>♦ l'exécution des lits de pose, enrobages et remblaiements complémentaires,</li> <li>♦ le raccordement de la canalisation y compris la confection du joint étanche,</li> <li>♦ le repli du matériel.</li> </ul> <p>A prévoir à chaque reprise d'ouvrage aérien suite réduction de la largeur de chaussée</p> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
316	<p><b>Piquage rue du Lavoir</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait : :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le piquage et le raccordement au réseau d'eaux pluviales</li> <li>➤ destiné à la grille à l'angle de la placette triangulaire</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ les terrassements nécessaires au dégagement des zones d'intervention,</li> <li>♦ la traversée du muret en moellons</li> <li>♦ la pose d'un regard côté rue du Lavoir</li> <li>♦ le raccordement de la canalisation y compris la confection du joint étanche,</li> <li>♦ le repli du matériel.</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
317	<p><b>Enrochement 200 kg</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose d'une dizaine de blocs destinés à soutenir un talus afin de créer un sentier pédestre</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ les terrassements nécessaires</li> <li>♦ la fourniture et la pose des éléments</li> <li>♦ leur calage et alignement soigné</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : .....</p>	
318	<p><b>Tranchée drainante</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la confection ponctuelle de tranchée drainante afin de drainer des écoulements d'eau en tête de bordure</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* les terrassements nécessaires 0.80m en largeur et 0.60m en profondeur</li> <li>* le chargement, le transport, et l'évacuation des produits en centre de stockage de classe III conformément au PPGED,</li> <li>* la fourniture et la mise en place d'un géotextile sur toute la périphérie de la fouille y compris le fond et le dessus,</li> <li>* le remplissage en granulat 40/70,</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p>	
319	<p><b>Béton C30/37 pour emplois divers</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment C30/37 pour emplois divers sur demande du maître d'œuvre.</li> </ul> <p>Ce prix tient compte des livraisons de petites quantités (1 m3), de la fourniture et de la remise des bons pour prise en compte.</p> <p>LE METRE CUBE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
401	<div data-bbox="445 311 1042 392" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>400 – CHAUSSEE, TROTTOIRS, ACCOTEMENTS</b> </div> <p><b>Enrobé manuel</b></p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la mise en œuvre manuelle d'enrobé 0/10 noir, pour les entrées riveraines et accès épaisseur : <b>4 cm</b></li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* pour la fabrication : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture des matériaux,</li> <li>- le démottage, le chauffage, le dépoussiérage,</li> <li>- le dosage des matériaux,</li> <li>- la fourniture du bitume, y compris dosage, dopage, stockage, réchauffage et reprise,</li> <li>- la fourniture, le stockage, le dosage du filler,</li> <li>- toutes fournitures d'énergie nécessaires,</li> <li>- toutes sujétions liées aux interruptions du chantier,</li> </ul> </li> <li>* pour le transport : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chargement et le bâchage,</li> <li>- le transport de la centrale au lieu d'emploi,</li> <li>- le déchargement au lieu d'emploi,</li> </ul> </li> <li>* pour la mise en œuvre : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les ancrages,</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage,</li> <li>- la mise en œuvre selon le procédé choisi par l'entrepreneur,</li> <li>- le compactage avec le matériel et le nombre de passes adaptés,</li> <li>- les raccordements aux voies adjacentes, exécutés manuellement,</li> <li>- toutes sujétions de mise en œuvre, y compris arrêt sur chantier, élimination du coin refroidi, badigeonnage des joints à l'émulsion de bitume.</li> </ul> </li> </ul> <p>LA TONNE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
402	<p><b>Enrobé Béton Bitumineux EB 10 35/50 pour la couche de roulement</b></p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux de type EB 10 pour la couche de roulement</li> <li>➤ <b>épaisseur . 5 cm</b></li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* pour la fabrication : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture des matériaux,</li> <li>- le démottage, le chauffage, le dépoussiérage,</li> <li>- le dosage des matériaux,</li> <li>- la fourniture du bitume, y compris dosage, dopage, stockage, réchauffage et reprise,</li> <li>- la fourniture, le stockage, le dosage du filler,</li> <li>- toutes fournitures d'énergie nécessaires,</li> <li>- toutes sujétions liées aux interruptions du chantier,</li> </ul> </li> <li>* pour le transport : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chargement,</li> <li>- le bâchage et le pesage,</li> <li>- le transport de la centrale au lieu d'emploi,</li> <li>- le déchargement au lieu d'emploi,</li> </ul> </li> <li>* pour la mise en œuvre : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les ancrages sur la chaussée existante,</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage,</li> <li>- la mise en œuvre selon le procédé choisi par l'entrepreneur</li> <li>- le compactage avec le matériel et le nombre de passes adaptés,</li> <li>- les raccordements aux voies adjacentes, exécutés mécaniquement ou manuellement,</li> <li>- toutes sujétions de mise en œuvre, y compris arrêt sur chantier, élimination du coin refroidi, badigeonnage des joints à l'émulsion de bitume.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier.</p> <p>LA TONNE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
403	<p><b>Enrobé de reprofilage</b></p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux de type EB 10 pour des besoins de reprofilage</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* pour la fabrication : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fourniture des matériaux,</li> <li>- le démottage, le chauffage, le dépoussiérage,</li> <li>- le dosage des matériaux,</li> <li>- la fourniture du bitume, y compris dosage, dopage, stockage, réchauffage et reprise,</li> <li>- la fourniture, le stockage, le dosage du filler,</li> <li>- toutes fournitures d'énergie nécessaires,</li> <li>- toutes sujétions liées aux interruptions du chantier,</li> </ul> </li> <li>* pour le transport : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le chargement,</li> <li>- le bâchage et le pesage,</li> <li>- le transport de la centrale au lieu d'emploi,</li> <li>- le déchargement au lieu d'emploi,</li> </ul> </li> <li>* pour la mise en œuvre : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les ancrages sur la chaussée existante,</li> <li>- la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage,</li> <li>- la mise en œuvre selon le procédé choisi par l'entrepreneur</li> <li>- le compactage avec le matériel et le nombre de passes adaptés,</li> <li>- les raccordements aux voies adjacentes, exécutés mécaniquement ou manuellement,</li> <li>- toutes sujétions de mise en œuvre, y compris arrêt sur chantier, élimination du coin refroidi, badigeonnage des joints à l'émulsion de bitume.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier.</p> <p>LA TONNE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
404	<p><b>Grave bitume pour renforcement</b></p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux de type GB 14 pour la confection de la couche de base, <b>épaisseur 6 cm</b></li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, le dosage des granulats, du liant, du filler et des additifs de composition,</li> <li>* la fabrication en centrale, le chargement, le transport en camions bâchés sur le chantier, le déchargement,</li> <li>* la mise en œuvre y compris la couche d'accrochage et le compactage.</li> </ul> <p>Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier.</p> <p>LA TONNE : .....</p>	.....
405	<p><b>Enduit bicouche clair</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la réalisation d'un enduit superficiel bicouche à l'émulsion de bitume à 69% de bitume.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'approvisionnement des gravillons sur une aire de stockage désignée ou directement sur chantier par camions gravillonneurs</li> <li>♦ le balayage</li> <li>♦ la fourniture et le répandage du liant dosé entre 1.2 et 1.5 kg/m<sup>2</sup> et entre 1.3 et 1.8 kg/m<sup>2</sup></li> <li>♦ la reprise et le répandage des gravillons dosé entre 10 et 11 l et entre 4 et 5 l</li> <li>♦ le compactage</li> <li>♦ toutes les sujétions d'accès, de main d'œuvre et de matériels nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage</li> <li>♦ le balayage des rejets excédentaires</li> <li>♦ la formule sera obligatoirement présentée au maître d'œuvre (exemple d'un chantier ou planche d'essai)</li> </ul> <p>Enduit bicouche 4/6 2/4</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
406	<p><b>Pavés résines</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La fourniture et la pose de pavés résine, selon le plan des travaux</li> </ul> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la préparation du support par un nettoyage soigné,</li> <li>♦ l'application d'un lit de résine micro-composant de type méthacrylique,</li> <li>♦ la fourniture et la pose de pavé résine dimensions 12x12cm</li> <li>♦ la réalisation des joints à l'aide d'agréats de roche naturelle (la mise en œuvre sera faite conformément aux recommandations techniques du fabricant)</li> <li>♦ le nettoyage après travaux.</li> </ul> <p>Les matériaux constitutifs seront ingélifs et anti-dérapants. La couleur définitive sera choisie en accord avec le maître d'ouvrage et maître d'œuvre après présentation de différentes planches d'essai ou échantillons</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....
407	<p><b>Résine beige 2.5/5 sur chaussée</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise en œuvre d'un revêtement en résine synthétique de type méthacrylique bi-composant et des agrégats de roches naturelles de couleur ocre 2.5/5</li> </ul> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, des divers éléments constitutifs du revêtement en résine,</li> <li>♦ la fourniture et la mise en œuvre de différentes planches d'essai,</li> <li>♦ la préparation du sol,</li> <li>♦ la mise en œuvre conformément aux recommandations techniques du fabricant y compris toutes les fournitures annexes,</li> <li>♦ le balayage et le nettoyage du support,</li> <li>♦ ainsi que toutes sujétions.</li> </ul> <p>La couleur définitive des agrégats sera choisie en accord avec le maître d'œuvre après présentation de différentes planches d'essai.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....



N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
408	<p><b>Résine beige 2.5/5 sur entrées</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise en œuvre d'un revêtement en résine synthétique de type méthacrylique bi-composant et des agrégats de roches naturelles de couleur ocre 2.5/5</li> </ul> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la fourniture, le transport, le stockage, la reprise, des divers éléments constitutifs du revêtement en résine,</li> <li>♦ la fourniture et la mise en œuvre de différentes planches d'essai,</li> <li>♦ la préparation du sol,</li> <li>♦ la mise en œuvre conformément aux recommandations techniques du fabricant y compris toutes les fournitures annexes,</li> <li>♦ le balayage et le nettoyage du support,</li> <li>♦ ainsi que toutes sujétions.</li> </ul> <p>La couleur définitive des agrégats sera choisie en accord avec le maître d'œuvre après présentation de différentes planches d'essai.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
409	<p><b>Béton lavé pour trottoir</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la réalisation de béton (désactivé) fibré sur une épaisseur de 12 cm</li> <li>➤ sera mis en œuvre sur quelques zones à valider à l'implantation</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la fourniture et la mise en oeuvre de béton de ciment gris XF1 C30/37 avec granulats calcaires non gélifs, graviers de rivières, et fibres de polypropylène ( 900g/m3 )</li> <li>* la fourniture et la mise en oeuvre de joint de retrait avec baguettes plastiques ou la réalisation de sciage</li> <li>* la mise en place des coffrages éventuels, y compris toutes les fournitures,</li> <li>* le répandage avant la prise du béton, d'un produit désactivant de prise, de manière à obtenir un aspect gravillon lavé en surface</li> <li>* le lavage soigné de la surface bétonnée avec récupération des eaux de lavage</li> <li>* le nettoyage de la chaussée,</li> <li>* les dispositifs pour la protection pendant le séchage</li> <li>* ainsi que toutes sujétions de raccordement avec l'existant.</li> <li>* Il est rappelé aucune bordure séparant le béton lavé de l'enrobé des entrées, aucune bordure en rive de parterre végétalisé</li> </ul> <p>Il est attendu une formulation de type calcaire 10/20 + gravier roulés de rivière , formulation à valider au moment de la préparation du chantier</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
410	<p><b>Sablage 0/6 trottoir engazonné</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la réalisation d'un revêtement sablé de type calcaire 0/6</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'approvisionnement des gravillons sur une aire de stockage désignée</li> <li>* le répandage soigné et l'arrosage éventuel</li> <li>* L'ensemencement</li> <li>* le compactage</li> <li>* le résultat attendu est une surface régulière, dure, sans rejet excédentaire dangereux</li> <li>* toutes les sujétions d'accès, de main d'œuvre et de matériels nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage.</li> </ul> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	<p>.....</p>
411	<p><b>Dalle béton alvéolée</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de dalle gazon en béton 500x330 sur parking.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'implantation,</li> <li>♦ la couche de 0,20m de fondation drainant (terre pierre),</li> <li>♦ la couche de réglage fertile,</li> <li>♦ la pose des dalles gazon en béton 500x330,</li> <li>♦ le remplissage des dalles en substrat,</li> <li>♦ les prescriptions du fournisseur,</li> <li>♦ ainsi que toutes sujétions de finitions normalement prévisibles.</li> </ul> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
412	<p><b>Pavage rue du Lavoir</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la fourniture et la mise de pavés ton pierre conformément aux informations données au CCTP</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* la présentation d'un échantillon pour validation (à priori base fiche technique du dossier de consultation) – pavés pour voirie normalisés</li> <li>* la fourniture des pavés proches 10x15 épaisseur 8 cm</li> <li>* le transport et la mise en stock</li> <li>* la mise en œuvre sur un lit de mortier de 15 cm dosé à 400 kg/m<sup>3</sup> avec incorporation d'hydrofuge</li> <li>* en simple rang décalé</li> <li>* le jointoiement à la chaux ton pierre</li> <li>* le nettoyage soigneux</li> <li>* la protection pendant le séchage</li> </ul> <p>Lieu : amorce rue du lavoir</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	
413	<p><b>Pavage placette abri bus</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La fourniture et la pose de pavés ton pierre, pose droite décalée ligne dimensions 10x15 cm épaisseur 8 cm, non gélif,</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ le lit de pose en sable</li> <li>♦ la fourniture et le transport des pavés sur chantier,</li> <li>♦ le traçage et le calepinage selon les indications du maître d'œuvre,</li> <li>♦ la pose soignée des pavés selon les préconisations techniques du fournisseur,</li> <li>♦ les découpes ainsi que toutes finitions</li> <li>♦ le jointoiement au sable fin</li> <li>♦ le nettoyage soigneux</li> <li>♦ la protection pendant le séchage</li> </ul> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
414	<p><b>Bloc pierre pour placette</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La fourniture et la pose de blocs pierre (Luget ou équivalent) 6 faces, sciés, Hauteur 0.50m, Largeur 0.50m, longueur variable</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la fourniture</li> <li>♦ la pose jointive</li> </ul> <p>LE METRE: .....</p>	.....
415	<p><b>Réalisation escalier Lavoir</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la création de l'escalier après démolition de l'existant</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ les terrassements nécessaires</li> <li>♦ la confection des marches (8 actuellement) à l'aide de T2 beige</li> <li>♦ le remplissage au béton lavé identique au trottoir</li> <li>♦ la protection des eaux du lavoir</li> </ul> <p>LE FORFAIT:.....</p>	.....
416	<p><b>Réfection dalle du lavoir</b></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la rénovation de la dalle du lavoir par jointement des moellons</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la suppression du béton de surface</li> <li>♦ le nettoyage des moellons découverts</li> <li>♦ la fourniture éventuelle de moellons dégradés ou manquants (env 5 unités)</li> <li>♦ la confection des joints à la chaux naturelle ton pierre (cf cale renouvelée à proximité)</li> <li>♦ la protection des eaux du lavoir</li> </ul> <p>LE METRE CARRE: .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
417	<p><b>Potelets bois</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et pose de plots bois châtaigner ou acacia diamètre 130 mm pré sciés munie d'un système réfléchissant, hauteur posée 0.80 m</li> <li>➤ scellés en tête de haie</li> <li>➤ l'implantation est réalisée en présence du maître d'œuvre</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
418	<p><b>Potelet boule métal</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture et la pose de potelets métal (selon descriptif du CCTP).</li> <li>➤ Pose par carottage et finition soignée en rebouchage</li> </ul> <p>Prévu au passage piéton</p> <p>L'UNITE : : .....</p>	.....
419	<p><b>Mise à niveau accotement – espaces verts</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise à niveau soignée des futurs espaces engazonnés avec la terre apportée</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ la reprise sur stock de la terre végétale dans l'emprise du chantier,</li> <li>♦ l'épierrage,</li> <li>♦ le démottage,</li> <li>♦ le transport à pied d'œuvre,</li> <li>♦ le déchargement,</li> <li>♦ la mise en œuvre, le criblage et le réglage de la terre végétale,</li> <li>♦ le nivellement</li> <li>♦ le nettoyage du sentier.</li> </ul> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
501	<div data-bbox="446 409 1042 450" style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>500 – Signalisation</b></div> <p><b>Dépose et repose de signaux</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la dépose soignée de toute la signalisation verticale existante dans l'emprise du chantier</li> <li>➤ le stockage au bâtiment communal</li> <li>➤ la repose des signaux conformément aux prestations prévues pour les ensembles neufs</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
502	<p><b>Signalisation de police verticale ensemble B15 GN cl 2</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture de l'ensemble</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture, le transport et le déchargement sur chantier des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du massif,</li> <li>• le piquetage,</li> <li>• les terrassements et engravement et l'évacuation des matériaux au dépôt définitif de l'entreprise,</li> <li>• la confection du massif 0.40x0.40x0.40 avec la mise en place d'un fourreau PVC,</li> <li>• la fourniture et la pose des supports en acier galvanisé section 80x40</li> <li>• la fourniture du panneau</li> <li>• la fixation du panneau sur le support y compris toutes les pattes de fixation (hauteur sous panneau 2.10)</li> <li>• le remblaiement des fouilles, s'il y a lieu, en matériau de couche de forme,</li> <li>* La remise en état du revêtement</li> <li>* les réglages horizontaux et verticaux de l'ensemble.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
503	<p><b>Signalisation de police verticale ensemble C18 GN cl 2</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture de l'ensemble</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment les prestations du prix 502</p> <p>L'UNITE : ..... ,.....</p>	
504	<p><b>Signalisation de police verticale ensemble C27 GN cl 2</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture de l'ensemble</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment les prestations du prix 502</p> <p>L'UNITE : ..... ,.....</p>	
505	<p><b>Signalisation de police verticale ensemble B30/B14 GN cl 2</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture de l'ensemble</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment les prestations du prix 502</p> <p>L'UNITE : ..... ,.....</p>	
506	<p><b>Signalisation de police verticale ensemble A2b GN cl 2</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la fourniture de l'ensemble</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment les prestations du prix 502</p> <p>L'UNITE : ..... ,.....</p>	



N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
507	<p><b>Signalisation horizontale marquage passage piéton</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la réalisation des passages piétons (base 3.00 x0.50)</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fourniture de la signalisation temporaire, l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit et le repliement en fin de chantier pour chaque atelier ouvert et conformément à la réglementation en vigueur et adapté à l'arrêté de circulation propre au chantier,</li> <li>• l'amenée et le repli de tout de matériel de marquage,</li> <li>• la fourniture de peinture bi composant type enduit à froid</li> <li>• l'implantation avec le maître d'oeuvre</li> </ul> <p>➤ ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	
508	<p><b>Signalisation horizontale marquage stop ou cédez le passage, dent de requin</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la réalisation des marquages stop ou cédez le passage y compris la ligne blanche axiale</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment les prestations du prix 507</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	
509	<p><b>Signalisation horizontale marquage ligne</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la réalisation de ligne largeur 10 cm</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment les prestations du prix 507</p> <p>LE METRE: .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
510	<p><b>Bande podotactile BEV</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré : la fourniture et la pose de bande podotactile en béton hydraulique ou polymère, au droit des traversées piétonnes</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux,</li> <li>• le chargement sur camions et l'évacuation des déblais à la décharge,</li> <li>• la fourniture et le transport à pied d'œuvre des bandes podotactiles,</li> <li>• leur déchargement et leur stockage en dépôt provisoire éventuel,</li> <li>• leur bardage sur chantier,</li> <li>• la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et du sable,</li> <li>• la pose des bandes podotactiles.</li> </ul> <p>LE METRE CARRE : .....</p>	
601	<div data-bbox="446 1043 1042 1086" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>600 Mise à niveau</b></div> <p><b>Mise à niveau de bouche à clé</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise à niveau de bouche à clé se trouvant dans l'emprise de la couche de roulement et des trottoirs projetés.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le repérage,</li> <li>* la mise à niveau après le revêtement définitif,</li> <li>* toutes sujétions de démolition, de raccordement,</li> <li>* toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine,</li> <li>* le raccord aux enrobés à chaud autour du regard,</li> <li>* le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
602	<p><b>Mise à niveau de regards divers AEP 400x400</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise à niveau de regards 400 généralement de type compteur d'eau se trouvant sur chaussée ou trottoir</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le repérage,</li> <li>* la mise à niveau après le revêtement définitif,</li> <li>* toutes sujétions de démolition, de raccordement,</li> <li>* toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine,</li> <li>* le raccord aux enrobés à chaud autour du regard,</li> <li>* le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	<p>.....</p>
603	<p><b>Mise à niveau de regards divers 600x600</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise à niveau de regards de visite dimension 600x600 se trouvant sur chaussée ou trottoir</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le repérage,</li> <li>* la mise à niveau après le revêtement définitif,</li> <li>* toutes sujétions de démolition, de raccordement,</li> <li>* toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine,</li> <li>* le raccord aux enrobés à chaud autour du regard,</li> <li>* le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
604	<p><b>Mise à niveau de regards diamètre 800</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise à niveau de regards de visite dimension 800 se trouvant sur chaussée ou trottoir</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le repérage,</li> <li>* la mise à niveau après le revêtement définitif,</li> <li>* toutes sujétions de démolition, de raccordement,</li> <li>* toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine,</li> <li>* le raccord aux enrobés à chaud autour du regard,</li> <li>* le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	
605	<p><b>Mise à niveau de Chambre FT L3T</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise à niveau de chambre FT se trouvant dans l'emprise des travaux</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le repérage,</li> <li>* la mise à niveau</li> <li>* toutes sujétions de démolition, de raccordement,</li> <li>* toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine,</li> <li>* le raccord soigné</li> <li>* le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
606	<p><b>Mise à niveau de Chambre FT L5T</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise à niveau de chambre FT (se trouvant dans l'emprise des travaux</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le repérage,</li> <li>* la mise à niveau</li> <li>* toutes sujétions de démolition, de raccordement,</li> <li>* toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine,</li> <li>* le raccord soigné</li> <li>* le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	.....
607	<p><b>Mise à niveau de Chambre FT K3c</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise à niveau de chambre FT sur chaussée</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le repérage,</li> <li>* la mise à niveau</li> <li>* toutes sujétions de démolition, de raccordement,</li> <li>* toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine,</li> <li>* le raccord soigné</li> <li>* le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED.</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
608	<p><b>Reprise descente de dalles</b></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le raccordement de descente d'eau se trouvant dans l'emprise des trottoirs projetés.</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le repérage,</li> <li>* le raccordement au fil d'eau de la bordure (gargouille + caniveau grille 100)</li> <li>* ainsi que toutes sujétions</li> </ul> <p>L'UNITE : .....</p>	
701	<div data-bbox="445 828 1040 869" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>700 Réseaux</b></div> <p><b>Marquage-piquetage réseaux</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les ouvrages ou tronçons d'ouvrage et le cas échéant la localisation des points singuliers tels que affleurant, changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Le marquage devra être réalisé pour tout élément souterrain dans la zone d'intervention ou à moins de 2.00 mètres en planimétrie de l'emprise des travaux. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de positionnement.</li> <li>➤ Il comprend le piquetage, conformément au code couleur de la norme NF S 70-003-1, le compte rendu et reportage photographique et la maintenance pendant la durée du chantier.</li> <li>➤ Les réunions avec le concessionnaire et la réponse à ses recommandations</li> </ul> <p>LE FORFAIT: .....</p>	
702	<p><b>Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quel que soit la technique et permettant d'atteindre une précision en x y et z de classe A</li> </ul> <p>LE METRE: .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
703	<p><b>Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en phase chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique. Ce prix est établi au volume réel de terrassement exécuté</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : .....</p>	
704	<p><b>Travaux de dégagement partiel ou total</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ les travaux de dégagement partiel ou total des réseau enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés ou à la main si nécessaire et conformes au guide technique.</li> </ul> <p>LE METRE CUBE : .....</p>	
705	<p><b>Mise en place de protection</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement.</li> </ul> <p>LE METRE: .....</p>	
801	<div data-bbox="446 1429 1042 1503" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>800 Tranche optionnelle 1 Parking salle des fêtes</b> </div> <p><b>Balayage</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, le balayage du support</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'amenée de tous les matériels sur site</li> <li>• l'aspiration mécanique des gravillons</li> <li>• l'évacuation des produits d'aspiration à la décharge ou vers un lieu choisi par le maître d'ouvrage à la charge et sous la responsabilité de l'entrepreneur</li> </ul> <p>LE METRE CARRE</p> <p>: .....</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
802	<p><b>Point à temps de réparation</b></p> <p>Ce prix rémunère à la tonne la réalisation d'emplois partiels à l'émulsion de bitume et gravillons dioritiques et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le balayage de la chaussée et l'évacuation des résidus</li> <li>• le répandage d'émulsion de bitume à 69% et de gravillons dioritiques (environ 5 t de gravillons pour 1 t d'émulsion) – granulométrie à définir en fonction de l'état du support et en accord avec le maître d'œuvre</li> <li>• la protection des dépendances de la voie ainsi que les organes pouvant s'y trouver (bouche, regards...)</li> <li>• le cylindrage des couches</li> <li>• le balayage des rejets éventuels</li> <li>• ainsi que toutes sujétions de main d'œuvre, de matériel et de fournitures</li> </ul> <p>LA TONNE : ..... . ..... .....</p>	.....
803	<p><b>Enduit bicouche</b> <b>Enduit superficiel à l'émulsion de bitume</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la réalisation d'un enduit superficiel d'usure à l'émulsion de bitume à 69% de bitume résiduel dosé entre 1.5 et 2.8 kg/m<sup>2</sup> suivant l'état de la chaussée et après concertation sur les chantiers avec maître d'œuvre</li> <li>➤ Ce prix comprend le balayage au tracto ou à l'aspiratrice des rejets 15 jours minimum après l'application</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'approvisionnement des gravillons sur une aire de stockage désignée ou directement sur chantier par camions gravillonneurs</li> <li>• la fourniture et le répandage du liant suivant le dosage convenu</li> <li>• la reprise et le répandage des gravillons suivant le dosage convenu</li> <li>• le compactage des couches réalisées</li> <li>• toutes les sujétions d'accès, de main d'œuvre et de matériels nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage</li> </ul> <p>Enduit bicouche 6/10 – 2/4 LE METRE CARRE : ..... ..... .....</p>	.....



N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
901	<div data-bbox="448 309 1042 383" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <b>900 Tranche optionnelle 2 Les abords de la bâche incendie</b> </div> <p><b>Scarification de chaussée et reprofilage calcaire 0/31.5</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la scarification de la chaussée existante et le rechargement en grave calcaire 0/31.5 pour un reprofilage complet de la voie dégradée</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la mise à disposition de l'engin adapté</li> <li>• la scarification du revêtement actuel</li> <li>• le reprofilage soigné</li> <li>• le chargement et l'évacuation des matériaux</li> <li>• la fourniture et la mise en œuvre de grave calcaire sur environ 0.05 m à 0.10 m d'épaisseur</li> <li>• le compactage et l'arrosage éventuel</li> <li>• ainsi que toutes sujétions liées notamment à la présence d'éléments de voirie</li> </ul> <p>LE METRE CARRE</p> <p>: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (H.T.)
902	<p><b>Enduit tricouche</b>  <b>Enduit superficiel à l'émulsion de bitume</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la réalisation d'un enduit superficiel d'usure à l'émulsion de bitume à 69% de bitume résiduel dosé entre 1.5 et 2.8 kg/m<sup>2</sup> suivant l'état de la chaussée et après concertation sur les chantiers avec maître d'œuvre</li> <li>➤ Ce prix comprend le balayage au tracto ou à l'aspiratrice des rejets 15 jours minimum après l'application</li> </ul> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'approvisionnement des gravillons sur une aire de stockage désignée ou directement sur chantier par camions gravillonneurs</li> <li>• la fourniture et le répandage du liant suivant le dosage convenu</li> <li>• la reprise et le répandage des gravillons suivant le dosage convenu</li> <li>• le compactage des couches réalisées</li> <li>• toutes les sujétions d'accès, de main d'œuvre et de matériels nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage</li> </ul> <p>Enduit tricouche 10/14 – 6/10 – 2/4  LE METRE CARR  E: .....  .....  .....</p>	<p>.....,.....</p>

**Complété quant aux prix par l'entrepreneur**

.....

**A**

**Le**