

# COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

## TRAVAUX DE VOIRIE FDAC 2021

### AUSSAC

#### Chantier chemin E. Delacroix

env 1806 m, réparation et enduit

	Qté	PU	Total
section 1 raccord enrobé à pilier béton			
section 2 sur env 254m jusqu'au poteau n° 9			
section 3 env 303 m jusqu'au raccord			
section 4 env 231 m jusqu'à parking chasse			
section 5 env 270 m jusqu'à la courbe (chemin herbe)			

section 6 env 161m les courbes				
décapage rives	m		0,80 €	- €
Execution d'emplois partiels à l'émulsion	T	0,40	1 450,00 €	580,00 €
Rabotage	m2	27,00	10,00 €	
Réparation en grave calcaire	T	8,00	37,50 €	300,00 €
Reprofilage monocouche rive	m2	40,00	5,70 €	228,00 €
Monocouche sur rive	m2	30,00	1,85 €	55,50 €
Mise à niveau rive	m2	30,00	5,00 €	150,00 €
Bicouche	m2	500,00	3,25 €	1 625,00 €
usé				2 938,50 €

section 7 441 m				
Dérasement	m	350,00	1,25 €	437,50 €
Execution d'emplois partiels à l'émulsion	T	1,00	1 450,00 €	1 450,00 €
Rabotage	m2		10,00 €	
Réparation en grave calcaire	T		37,50 €	- €
Reprofilage monocouche rive	m2	40,00	5,70 €	228,00 €
Monocouche sur rive	m2		1,85 €	- €
Prégravillonnage	m2	1 058,00	0,39 €	412,62 €
Mise à niveau rive	m2		5,00 €	- €
Bicouche	m2	1 680,00	3,25 €	5 460,00 €
très usée				7 988,12 €

Total HT	10 926,62 €
TVA 20%	2 185,32 €
Total TTC	13 111,94 €

Révision marché 2019 estimée 5%	Total HT	11 472,95 €
---------------------------------	----------	-------------

# COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

## TRAVAUX DE VOIRIE FDAC 2021

AUSSAC

Chantier chemin E. Delacroix

TVA 20%	2 294,59 €
Total TTC	13 767,54 €

