

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.1	GENERALITES					
1.1.1	DEFINITION DE L'OPERATION					
1.1.2	RECONNAISSANCE DES LIEUX					
1.1.3	IMPLANTATION					
1.1.4	MATERIAUX					
1.1.5	DISPOSITIONS TECHNIQUES					
1.1.6	DOSSIER DE RECOLLEMENT					
1.1.7	NATURE DES SOLS					
1.1.8	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
1.1.9	DIMENSIONS DES CANALISATIONS					
1.1.10	RAPPORT AVEC L'ADMINISTRATION					
1.1.11	PLANS D'EXECUTION					
1.1.12	EPUISEMENT					
1.1.13	COORDINATION					
	Sous Total					
1.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					
1.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
1.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
1.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
1.5	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.5.1	IMPLANTATION	Ens.	1,00			
1.5.2	DECAPAGE D'ENROBE	M²	110,00			
	Sous Total					
1.6	DEMOLITIONS-DEPOSES					
1.6.1	DEMOLITION ET DEPOSE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
1.7	TERRASSEMENTS-REMBLAIEMENTS					
1.7.1	GENERALITES	P.M				
1.7.2	TERRASSEMENT					
1.7.2.1	En déblais.	M²	105,00			
1.7.2.1.1	P.V pour façon de talus.	P.M.				
1.7.3	REMBLAIEMENT SUR L'EMPRISE DE L'EXTENSION DU BATIMENT					
1.7.3.1	Feutre non tissé type BIDIM compris relevés.	M²	105,00			
1.7.3.2	Empierrement calcaire 0/30 compacté sur 50 cm d'ép.	M³	52,50			
1.7.4	ESSAI A LA PLAQUE	U	1			
1.7.5	CHARGEMENT ET TRANSPORT	Ens.	1,00			
	Sous Total					
1.8	ACCES-VOIRIE					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.8.1	REVETEMENT EN BETON DESACTIVE POUR LE PARVIS ET L'ABRIBUS					
1.8.1.1	Fondation calcaire 0/30 compacté sur 20 cm d'ép.	M²	60,20			
1.8.1.2	Revêtement en béton de désactivé.	M²	60,20			
1.8.2	ENROBE					
1.8.2.1	Reprofilage du terrain et compactage du fond de forme.	M²	198,00			
1.8.2.2	Fondation calcaire 0/31.5 compacté sur 10 cm d'ép.	M²	198,00			
1.8.2.3	Monocouche sur fondation calcaire.	M²	198,00			
1.8.2.4	Revêtement enrobé noir à raison de 100 kgs/m², soit 4 cm d'ép.	M²	198,00			
1.8.3	TRACES ROUTIERS					
1.8.3.1	Tracés de parkings.	ML	10,00			
1.8.3.2	Traçés pour signalisation PMR.	U	1			
1.8.4	RACCORDS D'ENROBE	M²	12,20			
Sous Total						
1.9	BORDURES					
1.9.1	BORDURES DE TROTTOIR					
1.9.1.1	Type PI	ML	16,75			
1.9.1.1.1	P.V. pour bordures en arrondie.	P.M.				
Sous Total						
1.10	AMENAGEMENTS EXTERIEURS					
1.10.1	JARDINIERES	M²	5,75			
Sous Total						
1.11	RESEaux EAUX PLUVIALES					
1.11.1	GENERALITES	P.M.				
1.11.2	TRANCHEES POUR RESEaux	ML	66,70			
1.11.3	CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES					
1.11.3.1	Diamètre ø 125 mm.	ML	66,70			
1.11.4	REGARDS E.P					
1.11.4.1	Avec tampon fonte série légère.	U	3			
1.11.5	RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT	Ens.	1,00			
1.11.6	CONTROLE RESEAU EP ET HYDROCURAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
1.12	RESEaux EAUX USEES-EAUX VANNES					
1.12.1	GENERALITES	P.M.				
1.12.2	CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX USEES-EAUX VANNES					
1.12.2.1	Diamètre ø 125 mm.	ML	15,00			
1.12.3	RACCORDEMENT SUR ASSAINISSEMENT AUTONOME EXISTANT SITUE DANS LA COUR.	Ens.	1,00			
1.12.4	CONTROLE RESEAU EU-EV ET HYDROCURAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.13	RESEAUX DIVERS					
1.13.1	TRANCHEES TECHNIQUES	Ens.	1,00			
1.13.2	GRILLAGES AVERTISSEURS	Ens.	1,00			
1.13.3	FOURREAUX					
1.13.3.1	Fourreaux TPC aiguillé vert ø 50 mm.	Ens.	1,00			
1.13.3.2	Fourreaux TPC aiguillé rouge ø 100 mm.	Ens.	1,00			
1.13.3.3	2 fourreaux TPC aiguillé rouge ø 110 mm.	Ens.	1,00			
	Sous Total					
1.14	DIVERS					
1.14.1	D.O.E	Ens.	1,00			
	Sous Total					
1.15	NETTOYAGE					
1.15.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.