

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 5 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES E N ALUMINIUM

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5.1	GENERALITES					
5.1.1	OBJET DU MARCHE					
5.1.2	PROCEDE DE CONSTRUCTION					
5.1.3	D.T.U. ET NORMES					
5.1.4	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION					
5.1.5	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
5.1.5.1	Pendant la période de préparation.					
5.1.5.2	Avant début d'exécution.					
5.1.5.3	Pendant l'exécution des travaux.					
5.1.6	NETTOYAGE					
5.1.7	CONTROLE ET ESSAIS					
5.1.8	PROTECTION DES MATERIAUX					
5.1.8.1	Généralités.					
5.1.8.2	Traitement des bois.					
5.1.8.3	Protection des ouvrages aluminium.					
5.1.8.4	Protection des produits verriers.					
5.1.9	QUALITE DES MATERIAUX					
5.1.9.1	Bois.					
5.1.9.2	Aciers.					
5.1.9.3	Aluminium.					
5.1.9.4	Boulonnerie-quincaillerie-ferrages.					
5.1.9.5	Joints d'étanchéité.					
5.1.10	FABRICATION-MISE EN OEUVRE					
5.1.10.1	Généralités.					
5.1.10.2	Précadres.					
5.1.10.3	Cadres dormants.					
5.1.10.4	Cadres ouvrants.					
5.1.10.5	Elements fixes.					
5.1.10.6	Etanchéité.					
5.1.10.7	Parcloes.					
5.1.10.8	Quincaillerie.					
5.1.11	GARNITURE D'ETANCHEITE					
5.1.11.1	Obturbateurs.					
5.1.11.2	Mastics en bandes préformées.					
5.1.11.3	Fonds de joints pour obturbateurs.					
5.1.12	ASPECT FINI ET COLORI					
5.1.13	CLASSIFICATION					
5.1.14	FINITION					
5.1.15	NATURE DES PROFILES					
5.1.16	ISOLATION ACOUSTIQUE					
5.1.17	ISOLATION THERMIQUE					
5.1.18	POSE DES MENUISERIES					
5.1.19	ECHANTILLONS					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 5 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES E N ALUMINIUM

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5.1.20	COORDINATION ENTRE LES ENTREPRISES					
	Sous Total					
5.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					
5.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
5.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
5.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
5.5	MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES					
5.5.1	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	P.M				
5.5.2	DESCRIPTION DES CHASSIS	P.M				
	Sous Total					
5.6	VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES					
5.6.1	NORME ET D.T.U	P.M				
5.6.2	DOUBLE VITRAGE ISOLANT PEU EMISSIF DE SECURITE	P.M				
	Sous Total					
5.7	DEMOLITIONS ET DEPOSE					
5.7.1	DEMOLITIONS ET DEPOSE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
5.8	NOMENCLATURE DES OUVRAGES					
5.8.1	PROTECTION DES MENUISERIES POSEES	Ens.	1,00			
5.8.2	PORTE VITREE A 2 VANTAUX TIERCE AVEC IMPOSTE FIXE VITRE					
5.8.2.1	Une porte vitrée à 2 vantaux tierce de 1.40/2.50m ht, comprenant : Une porte tierce vitrée de 1.40/2.15mt Un imposte fixe vitré de 1.40/0.35m ht Une traverse intermédiaire entre la porte et l'imposte	U	1			
5.8.2.1.1	P.V pour vitrage peu émissif de sécurité	P.M.				
5.8.2.1.2	P.V pour barre anti-panique	P.M.				
5.8.2.1.3	P.V pour ferme-porte sélectif	P.M.				
5.8.2.1.4	P.V. pour habillages divers (cornières laquées..etc)	P.M.				
5.8.3	PORTES VITREES A 1 VANTAIL (porte issue de secours)					
5.8.3.1	De format 1.02/2.92m ht dans la Salle supplémentaire de l'étage.	U	1			
5.8.3.1.1	P.V. pour vitrage de sécurité peu émissif.	P.M.				
5.8.3.1.2	P.V. pour habillages divers (cornières laquées..etc)	P.M.				
	Sous Total					
5.9	CHASSIS					
5.9.1	CHASSIS FIXES VITRES AVEC IMPOSTE FIXE					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 5 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES EN ALUMINIUM

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5.9.1.1	De format 0.90/2.50m ht dans le Secrétariat, comprenant : Un châssis fixe vitré de 0.90/2.15m ht Un imposte fixe vitré de 0.90/0.35m ht Une traverse intermédiaire entre le châssis fixe et l'imposte f	U	1			
5.9.1.1.1	P.V. pour traverses horizontales.	P.M.				
5.9.1.1.2	P.V. pour vitrage de sécurité peu émissif.	P.M.				
5.9.1.1.3	P.V. pour habillages divers (cornières laquées..etc)	P.M.				
5.9.1.2	De format 0.85/2.50m ht dans le Hall, comprenant : Un châssis fixe vitré de 0.85/2.15m ht Un imposte fixe vitré de 0.85/0.35m ht Une traverse intermédiaire entre le châssis fixe et l'imposte fixe.	U	1			
5.9.1.2.1	P.V. pour traverses horizontales.	P.M.				
5.9.1.2.2	P.V. pour vitrage de sécurité peu émissif.	P.M.				
5.9.1.2.3	P.V. pour habillages divers (cornières laquées..etc)	P.M.				
5.9.1.3	De format 1.07/2.50m ht dans le Hall, comprenant : Un châssis fixe vitré de 1.07/2.15m ht Un imposte fixe vitré de 1.07/0.35m ht Une traverse intermédiaire entre le châssis fixe et l'imposte fixe.	U	1			
5.9.1.3.1	P.V. pour traverses horizontales.	P.M.				
5.9.1.3.2	P.V. pour vitrage de sécurité peu émissif.	P.M.				
5.9.1.3.3	P.V. pour habillages divers (cornières laquées..etc)	P.M.				
5.9.2	FENETRES A 2 VANTAUX OUVRANT A LA FRANCAISE.					
5.9.2.1	De format 1.15/1.35m ht, dans le Bureau des Adjoints	U	1			
5.9.2.1.1	P.V. pour vitrage de sécurité peu émissif.	P.M.				
5.9.2.1.2	P.V. pour habillages divers (cornières laquées..etc)	P.M.				
5.9.3	FENETRES COULISSANTES A 2 VANTAUX					
5.9.3.1	Format 1.80/1.60m ht.	U	1			
5.9.3.1.1	P.V. pour vitrage peu émissif de sécurité.	P.M.				
5.9.3.1.2	P.V. pour habillages divers (cornières laquées..etc)	P.M.				
5.9.4	CHASSIS FIXE EN PAVE DE VERRE					
5.9.4.1	De format 0.60/1.15m ht	U	1			
5.9.4.1.1	P.V. pour habillages divers (cornières laquées..etc)	P.M.				
5.9.5	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES					
5.9.5.1	Débit 30 M³/H.	U	8			
Sous Total						
5.10	CHASSIS INTERIEURS VITRES					
5.10.1	CHASSIS FIXE VITREE AVEC INCORPORTAION DE STORES.					
5.10.1.1	De format 0.60+0.97+4.00/1.50m ht entre le couloir du Hall et le Secrétariat.	U	1			
5.10.1.1.1	P.V. pour courbure de la cloison.	P.M.				
5.10.1.2	De format 2.67/1.50m ht entre le couloir du Hall et le Secrétariat.	U	1			
5.10.1.2.1	P.V. pour réservation d'une porte.	P.M.				
5.10.1.2.2	P.V. pour vitrage de sécurité peu émissif.	P.M.				

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 5 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES E N ALUMINIUM

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5.10.1.2.3	P.V. pour incorporation de stores dans vitrage.	P.M.				
Sous Total						
5.11	BLOC PORTE VITRE INCORPORE DANS CLOISON VITREE					
5.11.1	PORTE VITREE INTERIEURE A 1 VANTAIL					
5.11.1.1	De format 0.90 / 2,05 ht, dans cloison vitrée.	U	1			
5.11.1.1.1	P.V. pour béquille + butoir.	P.M.				
Sous Total						
5.12	PROTECTION SOLAIRE-OCCULTATION					
5.12.1	VOLETS ROULANTS MOTORISES					
5.12.1.1	Pour la fenêtre coulissante de 1.80/1.60m ht dans le Secrétariat	U	1			
5.12.1.2	Pour le châssis fixe avec imposte fixe de 0.90/2.50m ht dans le Secrétariat.	U	1			
5.12.1.3	Pour le châssis fixe avec imposte fixe de 0.85/2.50m ht dans le Hall d'entrée.	U	1			
5.12.1.4	Pour le châssis fixe avec imposte fixe de 1.07/2.50m ht dans le Hall d'entrée.	U	1			
5.12.1.5	Pour la fenêtre ouvrante à française de 1.15/1.35m ht dans le Bureau des Adjoints.	U	1			
5.12.1.6	Pour la porte à 1 vantail de 1.02/2.92m ht dans la Salle supplémentaire de l'étage.	U	1			
Sous Total						
5.13	ETANCHEITE A L'AIR					
5.13.1	ETANCHEITE A L'IAIR/CALFEUTREMENT	Ens.	1,00			
Sous Total						
5.14	DIVERS					
5.14.1	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						
5.15	NETTOYAGE					
5.15.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 4