

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 7 - DOUBLAGE/CLOISONS/PLAFONDS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
7.1	GENERALITES					
7.1.1	OBJET DU MARCHE					
7.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
7.1.3	CLOISONS SECHES ET DOUBLAGES					
7.1.3.1	Traçage et implantation					
7.1.3.2	Liaison avec les huisseries					
7.1.3.3	Charges lourdes					
7.1.3.4	Traitement des joints					
7.1.3.5	Planitude locale					
7.1.3.6	Planitude générale					
7.1.3.7	Verticalité					
7.1.4	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL					
7.1.4.1	Généralités					
7.1.4.2	Planéité générale					
7.1.4.3	Horizontalité					
7.1.5	PLATRERIE					
7.1.5.1	Normes					
7.1.5.2	Etat des supports					
7.1.5.3	Exécution des enduits au plâtre					
7.1.5.4	Planitude des enduits au plâtre					
7.1.5.5	Verticalité					
7.1.5.6	Dureté					
7.1.5.7	Epaisseur des enduits plâtre					
7.1.6	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
7.1.6.1	Pendant la période de préparation.					
7.1.6.2	Avant début d'exécution.					
7.1.6.3	Pendant l'exécution.					
7.1.6.4	Nettoyage du chantier.					
7.1.7	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION					
7.1.8	RECEPTION DES TRAVAUX					
7.1.9	ESSAIS ET CONTROLES					
7.1.10	COORDINATION					
Sous Total						
7.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
Sous Total						
7.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
7.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
7.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
Sous Total						
7.5	PLATRERIE					
7.5.1	RACCORDS D'ENDUIT PLATRE	Ens.	1,00			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 7 - DOUBLAGE/CLOISONS/PLAFONDS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
7.6	DOUBLAGES					
7.6.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL					
7.6.1.1	Surfaces courantes.	M²	100,50			
7.6.2	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS EXISTANTS PAR ISOLANTSSUR MONTANTS METALLIQUES, DE 140+ BA13 TYPEPLACOSTIL					
7.6.2.1	De 140+10 d'épaisseur.	M²	19,10			
Sous Total						
7.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION					
7.7.1	CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48					
7.7.1.1	Surfaces courantes.	M²	18,75			
7.7.2	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48					
7.7.2.1	Surfaces courantes.	M²	34,20			
7.7.2.1.1	P.V. pour courbure	P.M.				
7.7.3	PV ISOLATION PHONIQUE SUR CLOISONS	M²	46,30			
7.7.4	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS	Ens.	1,00			
Sous Total						
7.8	DIVERS					
7.8.1	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT	U	1			
Sous Total						
7.9	FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS EUROCOUSTIC					
7.9.1	FAUX-PLAFONDS BLANCS 60 x 60					
7.9.1.1	Surfaces courantes.	M²	91,00			
Sous Total						
7.10	FAUX-PLAFONDS PLATRE					
7.10.1	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL C.F 1H					
7.10.1.1	Surfaces courantes.	M²	2,50			
7.10.2	HABILLAGE TREMIES-RETOMBEE	U	1			
Sous Total						
7.11	FAUX-PLAFONDS METALLIQUES					
7.11.1	FAUX-PLAFONDS METALLIQUES LUXALON 150 F	M²	27,60			
Sous Total						
7.12	ISOLATION					
7.12.1	ISOLATION THERMIQUE EN ROULEAUX					
7.12.1.1	De 260 mm d'épaisseur.	M²	92,75			
7.12.2	ISOLATION TREMIE DE LANTERNEAU					
7.12.2.1	De 80 mm d'épaisseur.	M²	1,40			
Sous Total						
7.13	DIVERS					
7.13.1	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 7 - DOUBLAGE/CLOISONS/PLAFONDS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
7.14	NETTOYAGE					
7.14.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.