

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 10 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
10.1	GENERALITES					
10.1.1	OBJET DU MARCHE					
10.1.2	PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION					
10.1.2.1	Etablissement de l'offre des prix					
10.1.2.2	Liste des documents à fournir					
10.1.2.3	Obligations de l'entreprise					
10.1.2.4	Prescriptions particulières					
10.1.2.5	Limites des prestations					
10.1.2.6	Reglementation					
10.1.2.7	Bases de calcul					
10.1.3	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES					
	Sous Total					
10.2	ETUDES TECHNIQUES					
10.2.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
10.3	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					
10.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
10.5	DEMOLITIONS ET DEPOSES					
10.5.1	DEPOSE D'APPAREILLAGE	Ens.	1,00			
10.5.2	DEPOSE DE CANALISATIONS	Ens.	1,00			
	Sous Total					
10.6	INSTALLATION PLOMBERIE SANITAIRE					
10.6.1	ALIMENTATION EAU FROIDE					
10.6.1.1	Raccordement eau sur l'installation existante.	Ens.	1,00			
10.6.2	DISTRIBUTION EAU FROIDE-EAU CHAUDE					
10.6.2.1	Distribution tube cuivre.	Ens.	1,00			
10.6.2.2	Vannes d'isolement.	Ens.	1,00			
10.6.2.3	Anti-bélier pneumatique.	Ens.	1,00			
10.6.3	APPAREILLAGES SANITAIRES					
10.6.3.1	Cuvette WC à l'Anglaise (ideal standard)	U	1			
10.6.3.2	WC handicapé (porcher)	U	1			
10.6.3.3	lave mains (porcher)	U	1			
10.6.3.4	Vasques (allia)	U	2			
10.6.3.5	Barre de relèvement	U	1			
10.6.3.6	Bati-support	U	1			
10.6.4	ACCESSOIRES DE FINITION					
10.6.4.1	Glace argentée	U	3			
10.6.5	VIDANGE DES APPAREILS	Ens.	1,00			
	Sous Total					
10.7	EVACUATIONS DES EAUX					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 10 - PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
10.7.1	EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX					
10.7.1.1	Evacuation des Eaux par tuyaux	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.8	VENTILATION					
10.8.1	VMC GAINÉ ACIER GALVANISÉ - GROUPE ACIER CLASSE M0					
10.8.1.1	Bouches d'entrée d'air BAP 60.	Ens.	1,00			
10.8.1.2	Gaine spirale de diamètre ø 160 mm.	Ens.	1,00			
10.8.1.3	Manchons ø 160mm.	Ens.	1,00			
10.8.1.4	Caisson d'extraction.	Ens.	1,00			
10.8.1.5	Ensemble de raccordement.	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.9	CLIMATISATION REVERSIBLE/CHAUFFAGE					
10.9.1	BASE DE CALCUL ET PRINCIPE INSTALLATION	P.M				
10.9.2	UNITÉ EXTERIEURE MONOSPLIT	Ens.	1,00			
10.9.3	CASSETTE PLAFONNIERE	Ens.	1,00			
10.9.4	COMMANDE	Ens.	1,00			
10.9.5	RACCORDÉMENT DES CONDENSATS	Ens.	1,00			
10.9.6	RACCORDÉMENT ELECTRIQUES	Ens.	1,00			
10.9.7	MAINTENANCE	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.10	ETANCHEITE A L'AIR					
10.10.1	TEST	Ens.	1,00			
10.10.2	ETANCHEITE A L'AIR/CALFEUTREMENT	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.11	DIVERS					
10.11.1	PERCEMENTS ET REBOUCHAGES	Ens.	1,00			
10.11.2	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.12	NETTOYAGE					
10.12.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2