

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.1	GENERALITES					
1.1.1	DEFINITION DE L'OPERATION					
1.1.2	RECONNAISSANCE DES LIEUX					
1.1.3	IMPLANTATION					
1.1.4	MATERIAUX					
1.1.5	DISPOSITIONS TECHNIQUES					
1.1.6	DOSSIER DE RECOLLEMENT					
1.1.7	NATURE DES SOLS					
1.1.8	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
1.1.9	DIMENSIONS DES CANALISATIONS					
1.1.10	RAPPORT AVEC L'ADMINISTRATION					
1.1.11	PLANS D'EXECUTION					
1.1.12	EPUISEMENT					
1.1.13	COORDINATION					
	Sous Total					
1.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					
1.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
1.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
1.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
1.5	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.5.1	IMPLANTATION	Ens.	1,00			
	Sous Total					
1.6	TERRASSEMENTS-REMBLAIEMENTS					
1.6.1	GENERALITES	P.M				
1.6.2	DECAPAGE TERRE VEGETALE					
1.6.2.1	Sur 20 cm d'épaisseur au niveau de l'emprise de l'extension du bâtiment.	M²	138,50			
1.6.3	TERRASSEMENT					
1.6.3.1	En déblais, sur l'emprise de l'extension du	M³	138,50			
1.6.4	REMBLAIEMENT SUR L'EMPRISE DE L'EXTENSION DU BATIMENT					
1.6.4.1	Feutre non tissé type BIDIM compris relevés.	M²	138,50			
1.6.4.2	Empierrement calcaire 0/30 compacté sur 50 cm	M³	69,25			
1.6.5	CHARGEMENT ET TRANSPORT	Ens.	1,00			
	Sous Total					
1.7	ACCES-VOIRIE					
1.7.1	REVETEMENT EN BETON DESACTIVE SOUS L'AUVENT					
1.7.1.1	Fondation calcaire 0/30 compacté sur 20 cm d'ép.	M²	81,10			
1.7.1.2	Revêtement en béton de désactivé.	M²	81,10			
	Sous Total					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 19/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Lot n° 1 - TERRASSEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.8	RESEAUX EAUX PLUVIALES					
1.8.1	GENERALITES	P.M				
1.8.2	TRANCHEES POUR RESEAUX					
1.8.2.1	Pour les tranchées EP de l'extension du bâtiment	ML	23,40			
1.8.3	CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES					
1.8.3.1	Canalisations des EP pour l'extension du bâtiment vers fossé :					
1.8.3.1.1	Diamètre ø 150 mm.	ML	23,40			
1.8.4	REGARDS E.P					
1.8.4.1	Avec tampon fonte	U	3			
1.8.5	PIQUAGE SUR REGARD EXISTANT	Ens.	1,00			
1.8.6	CONTROLE RESEAU EP ET HYDROCURAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
1.9	DIVERS					
1.9.1	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						
1.10	NETTOYAGE					
1.10.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.