

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 2 - GROS OEUVRE/RAVALEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
2.1	GENERALITES					
2.1.1	OBJET DU MARCHE					
2.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
2.1.2.1	D.T.U. - Normes					
2.1.2.2	Charges					
2.1.2.3	Règles de calcul					
2.1.2.4	Normes					
2.1.2.5	Règles					
2.1.2.6	Règlements					
2.1.2.7	Avis techniques du CSTB					
2.1.3	TERRASSEMENTS					
2.1.4	FONDATIONS					
2.1.5	MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX					
2.1.5.1	Généralités					
2.1.5.2	Granulats et granulométrie					
2.1.5.3	Eau de gachage					
2.1.5.4	Liants : ciments et chaux					
2.1.5.5	Aciers d'armatures					
2.1.5.6	Adjuvants					
2.1.5.7	Bétons prêts à l'emploi					
2.1.5.8	Vibration où vibrage					
2.1.5.9	Caractéristiques du béton					
2.1.5.10	Contrôle des bétons-essais					
2.1.5.11	Coffrage-étaisements					
2.1.5.12	Huile de décoffrage					
2.1.5.13	Etat de surface des ouvrages béton					
2.1.5.14	Maçonnerie de blocs de béton agglomérés					
2.1.5.15	Enduits					
2.1.5.16	Tolérances dimensionnelles					
2.1.5.17	Ragréages					
2.1.5.18	Réservations-trous de scellements					
2.1.5.19	Sécurité du chantier					
2.1.5.20	Protection de l'environnement					
2.1.5.21	Hygiène et sécurité					
2.1.5.22	Trait de niveau					
2.1.5.23	Evacuation des gravois					
2.1.5.24	Compte prorata					
2.1.5.25	Connaissance du projet					
2.1.5.26	Connaissance des lieux					
2.1.6	COORDINATION					
	Sous Total					
2.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 19/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Lot n° 2 - GROS OEUVRE/RAVALEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
2.3	ETUDES TECHNIQUES					
2.3.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
2.4	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
2.4.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
2.5	NOTA IMPORTANT	P.M.				
	Sous Total					
2.6	TRAVAUX PREPARATOIRES					
2.6.1	INSTALLATION DE CHANTIER					
2.6.1.1	Sanitaire de chantier.	Ens.	1,00			
2.6.1.2	Vestiaire réfectoire et bureau de chantier.	Ens.	1,00			
2.6.1.3	Panneau de chantier.	Ens.	1,00			
2.6.2	CLOTURES DE CHANTIER					
2.6.2.1	Clotures de chantier.	ML	6,00			
2.6.2.2	Signalisations de chantier.	Ens.	1,00			
	Sous Total					
2.7	TERRASSEMENTS					
2.7.1	GENERALITES	P.M.				
2.7.2	FOUILLES POUR FONDATIONS					
2.7.2.1	Fouilles pour massifs de fondations pour l'auvent	M³	0,20			
2.7.2.2	Fouilles pour semelles filantes pour l'extension	M³	7,20			
2.7.3	TRAITEMENT ANTITERMITES					
2.7.3.1	Surfaces courantes.	M²	57,90			
2.7.4	EVACUATION DES DEBLAIS	Ens.	1,00			
	Sous Total					
2.8	FONDATIONS POUR LE NOUVEAU BATIMENT					
2.8.1	FONDATIONS-GENERALITES	P.M.				
2.8.2	GROS BETON DE RATTRAPAGE SOUS					
2.8.2.1	En béton dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II.	M³	0,02			
2.8.3	PUITS ET MASSIFS DE FONDATIONS					
2.8.3.1	En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II.	M³	0,20			
2.8.3.2	Armatures.	Kgs				
2.8.3.3	Coffrages.	M²	3,20			
2.8.4	SCELLEMENT	U	2			
2.8.5	SEMELLES FILANTES	M²	9,00			
2.8.6	REMBLAIEMENT					
2.8.6.1	Dans les fouilles.	Ens.	1,00			
2.8.7	MURS DE SOUBASSEMENT ET DE					
2.8.7.1	En agglos pleins de 20 ép, pour mur périphériques et les murs de refends.	M²	13,50			
2.8.7.1.1	P.V. pour raidisseurs verticaux.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 19/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2

QUANTITATIF

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
2.8.8	RAIDISSEURS VERTICAUX					
2.8.8.1	Dans agglos pleins de 20.	Ens.	1,00			
2.8.9	CHAINAGE D'ARASE					
2.8.9.1	Dans agglos pleins de 20.	Ens.	1,00			
2.8.10	PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE	M²	13,50			
2.8.11	ARASE ETANCHE	ML	18,00			
Sous Total						
2.9	MURS EN ELEVATION ET OSSATURE					
2.9.1	MURS EN AGGLOS CREUX					
2.9.1.1	De 20 cm d'épaisseur.	M²	58,90			
2.9.2	CHAINAGES HORIZONTAUX					
2.9.2.1	Dans agglos pleins de 20.	Ens.	1,00			
2.9.3	RAIDISSEURS VERTICAUX					
2.9.3.1	Dans agglos pleins de 20.	Ens.	1,00			
Sous Total						
2.10	OUVRAGES EN BETON ARME					
2.10.1	LINTEAU					
2.10.1.1	Dans agglos pleins de 20.	ML	1,65			
2.10.2	ACROTÈRES	ML	18,00			
Sous Total						
2.11	ELEMENTS DE FINITION					
2.11.1	SEUIL	ML	1,65			
2.11.2	SOCLE BETON	U	1			
Sous Total						
2.12	DALLAGES					
2.12.1	SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN ISOLE					
2.12.1.1	Lit de sable de 5 cm d'ép.	M²	54,00			
2.12.1.2	Isolant de 40 mm d'ép.	M²	54,00			
2.12.1.3	Film polyane 200 microns compris relevés	M²	54,00			
2.12.1.4	Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	M³	7,02			
2.12.1.4.1	P.V pour surfacage mécanique.	M²	54,00			
2.12.1.5	Réservations diverses.	Ens.	1,00			
2.12.2	SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN NON					
2.12.2.1	Lit de sable de 5 cm d'ép.	M²	81,60			
2.12.2.2	Film polyane 200 microns compris relevés	M²	81,60			
2.12.2.3	Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 12cm)	M³	9,80			
2.12.2.3.1	P.V pour surfacage mécanique.	M²	81,60			
2.12.2.4	Compris bûches en bordure	ML	26,25			
2.12.2.5	Réservations diverses.	Ens.	1,00			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 19/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 3

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 2 - GROS OEUVRE/RAVALEMENT

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
------	-------------	-------	----------	-------------------	---------	---------

2.13	PLANCHERS					
2.13.1	GENERALITES PLANCHERS	P.M.				
2.13.2	PLANCHER HOURDIS NON ISOLANT					
2.13.2.1	De 20+5 cm d'épaisseur.	M²	54,00			
Sous Total						
2.14	ESCALIERS-EMMARCHEMENTS					
2.14.1	EMMARCHEMENT INTERIEUR	ML	4,80			
Sous Total						
2.15	RAVALEMENTS					
2.15.1	ENDUIT MONOCOUCHE SUR PAROIS					
2.15.1.1	Surfaces courantes.	M²	73,40			
2.15.1.2	Tableaux et sous-faces de linteaux.	ML	5,95			
Sous Total						
2.16	TROUS ET RESERVATIONS					
2.16.1	TROUS-RESERVATIONS-CALFEUTREMENT	Ens.	1,00			
Sous Total						
2.17	DIVERS					
2.17.1	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						
2.18	NETTOYAGE					
2.18.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.