

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 10 - ELECTRICITE/VENTILATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
10.1	GENERALITES					
10.1.1	OBJET DU MARCHE					
10.1.2	NORMES ET REGLEMENTS					
10.1.3	TRAVAUX A EXECUTER					
10.1.4	OUVRAGES PREVUS					
10.1.5	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					
10.1.6	ETABLISSEMENTS DES PLANS ET RESERVATIONS					
10.1.7	PROCEDURE D'APPROBATION DES DOCUMENTS					
10.1.8	DEFINITION DES PRESTATIONS					
10.1.9	ORIGINE-QUALITE DES MATERIELS ET APPAREI					
10.1.10	CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE					
10.1.11	FRAIS DE CONTROLE					
10.1.12	GARANTIE					
10.1.13	BASE DE CALCUL DES CONDUCTEURS					
10.1.14	CONNAISSANCE DES LIEUX					
10.1.15	DOCUMENTS A FOURNIR ET A ETABLIR					
10.1.16	ESSAIS ET FONCTIONNEMENT					
10.1.17	ECHANTILLONS					
10.1.18	OFFRE DE PRIX					
10.1.19	COORDINATION					
Sous Total						
10.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
Sous Total						
10.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
10.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
Sous Total						
10.5	INSTALLATION ELECTRIQUE					
10.5.1	DEPOSE ET DEMOLITION	Ens.	1,00			
10.5.2	INSTALLATION DE CHANTIER	Ens.	1,00			
10.5.2.1	Branchemet provisoire en électricité et téléphone.	P.M.				
10.5.2.2	Eclairage et distribution électrique.	P.M.				
10.5.2.3	Coffrets provisoire 4 prises, normalisé.	P.M.				
10.5.2.4	Démontage du branchement provisoire.	P.M.				
10.5.3	VERIFICATION DE LA TERRE EXISTANTE	Ens.	1,00			
10.5.4	LIAISONS EQUIPOTENTIELLES	Ens.	1,00			
10.5.5	MODIFICATION ET EXTENSION DU TGBT	Ens.	1,00			
10.5.6	NOMENCLATURE DES APPAREILLAGES A INSTALLER					
10.5.6.1	LOGE/PALIER :					
10.5.6.1.1	Plafonnier GL 104 E27 :	U	5			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 10 - ELECTRICITE/VENTILATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
10.5.6.1.2	. 5 points lumineux en va et vient	U	1			
10.5.6.1.3	Prises de courant :					
10.5.6.1.4	. PC 10/16 A + T.	U	2			
10.5.6.1.5	Alimentation VMC	Ens.	1,00			
10.5.6.2	RANGEMENT 1 à 6 :					
10.5.6.2.1	Plafonnier GL 104 E27 :	U	6			
10.5.6.2.2	. 1 point lumineux en simple allumage	U	6			
10.5.6.2.3	Alimentation VMC	Ens.	6,00			
10.5.6.3	SOUS AUVENT :					
10.5.6.3.1	Plafonnier en applique Dragan Gris anthracite :	U	3			
10.5.6.3.2	. 3 points lumineux sur détecteur de mouvement	U	1			
10.5.6.3.3	Détecteur de mouvement :					
10.5.6.3.4	. 3 points lumineux sur détecteurs 180 °	U	1			
10.5.7	GRANDE SALLE EXISTANTE :					
10.5.7.1	Alimentation du moteur rideau de scène	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.6	ALARME INCENDIE					
10.6.1	EXTENSION ALARME SALLE POLYVALENTE TYPE 4					
10.6.1.1	Centrale type 4 à batterie, avec diffuseur sonore et 2 boucles déclencheurs manuel.	U	1			
10.6.1.2	Alimentation et raccordement.	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.7	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE					
10.7.1	VMC Gaine ACIER GALAVANISE - GROUPE ACIER CLASSE M0					
10.7.1.1	Bouches d'entrée d'air BAP 60.	Ens.	1,00			
10.7.1.2	Gaine spirale de diamètre ø 160 mm.	Ens.	1,00			
10.7.1.3	Manchons ø 160mm.	Ens.	1,00			
10.7.1.4	Caisson d'extraction.	Ens.	1,00			
10.7.1.5	Ensemble de raccordement.	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.8	CHAUFFAGE ELECTRIQUE					
10.8.1	BASE DE CALCUL	P.M				
10.8.2	CONVECTEURS ELECTRIQUES					
10.8.2.1	De 1000 W de puissance.	U	3			
Sous Total						
10.9	DIVERS					
10.9.1	PERCEMENTS ET REBOUCHAGES	Ens.	1,00			
10.9.2	VISITE DU CONSUEL	Ens.	1,00			
10.9.3	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						
10.10	NETTOYAGE					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 10 - ELECTRICITE/VENTILATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
10.10.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 3