

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 8 - DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.1	GENERALITES					
8.1.1	OBJET DU MARCHE					
8.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
8.1.3	CLOISONS SECHES ET DOUBLAGES					
8.1.3.1	Traçage et implantation					
8.1.3.2	Liaison avec les huisseries					
8.1.3.3	Charges lourdes					
8.1.3.4	Traitement des joints					
8.1.3.5	Planitude locale					
8.1.3.6	Planitude générale					
8.1.3.7	Verticalité					
8.1.4	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL					
8.1.4.1	Généralités					
8.1.4.2	Planéité générale					
8.1.4.3	Horizontalité					
8.1.5	PLATRIERIE					
8.1.5.1	Normes					
8.1.5.2	Etat des supports					
8.1.5.3	Exécution des enduits au plâtre					
8.1.5.4	Planitude des enduits au plâtre					
8.1.5.5	Verticalité					
8.1.5.6	Durété					
8.1.5.7	Epaisseur des enduits plâtre					
8.1.6	FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS					
8.1.6.1	CHOIX DES PROCEDES					
8.1.6.2	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
8.1.6.2.1	Pendant la période de préparation.					
8.1.6.2.2	Pendant l'exécution.					
8.1.6.3	QUALITE DES MATERIAUX-MISE EN OEUVRE					
8.1.6.3.1	Généralités.					
8.1.6.3.2	Protection des métaux ferreux.					
8.1.6.3.3	Mise à la terre.					
8.1.6.3.4	Plan de calpinage.					
8.1.6.3.5	Conditions de mise en œuvre.					
8.1.6.3.6	Pose des faux plafonds.					
8.1.6.3.7	Frais, risques et périls.					
8.1.6.3.8	Stockage des matériaux.					
8.1.6.3.9	Flèche.					
8.1.6.3.10	Résistance au feu.					
8.1.7	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
8.1.7.1	Pendant la période de préparation.					
8.1.7.2	Avant début d'exécution.					
8.1.7.3	Pendant l'exécution.					
8.1.7.4	Nettoyage du chantier.					
8.1.8	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 8 - DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.1.9	RECEPTION DES TRAVAUX					
8.1.10	ESSAIS ET CONTROLES					
8.1.11	COORDINATION					
	Sous Total					
8.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					
8.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
8.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	30,00	30,00
	Sous Total					30,00
8.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
8.5	DOUBLAGES					
8.5.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS, DE 100+ BA13 PAR ISOLANTS SUR MONTANTS METALLIQUES					
8.5.1.1	Surfaces courantes:	M²	57,19	57,19	30,00	1715,70
8.5.1.2	P.V. pour pose des portes intérieures	U	1	1	18,00	18,00
8.5.1.3	P.V pour plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau	M²	25,03	25,03	4,00	100,12
8.5.2	DOUBLAGE COLLE INTERIEUR					
8.5.2.1	Sur mur aggro, surfaces courantes:	M²	13,69	13,69	17,00	232,73
8.5.2.2	P.V pour plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau	M²	13,69	13,69	4,00	54,76
	Sous Total					2121,31
8.6	CLOISONS DE DISTRIBUTION					
8.6.1	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48					
8.6.1.1	Surfaces courantes:	M²	49,35	49,35	27,00	1332,45
8.6.1.2	P.V pour plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau	M²	83,86	83,86	4,00	335,44
8.6.1.3	P.V. pour pose des portes intérieures	U	6	6	18,00	108,00
8.6.1.4	P.V pour isolation phonique des cloisons de 45 mm	P.M				
8.6.2	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS	Ens.	1,00	1,00	30,00	30,00
	Sous Total					1805,89
8.7	FAUX-PLAFONDS					
8.7.1	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL					
8.7.1.1	Surfaces courantes:	M²	41,10	41,10	20,00	822,00
	Sous Total					822,00
8.8	ISOLATION					
8.8.1	ISOLATION THERMIQUE EN ROULEAUX					
8.8.1.1	De 260mm d'épaisseur	M²	41,10	41,10	11,00	452,10
	Sous Total					452,10
8.9	DIVERS					
8.9.1	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT	U	2	2	75,00	150,00
8.9.2	HABILLAGES DIVERS	ML	10,00	10,00	25,00	250,00

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 8 - DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.9.3	D.O.E	Ens.	1,00	1,00	60,00	60,00
	Sous Total					460,00
	TOTAL H.T. En Euros					5691,30
	TVA à 19,60 %					1115,49
	TOTAL T.T.C. En Euros					6806,79

Jarnac, le 02.03.13



Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 22/01/2013

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page : 3

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines

Lot n° 8 - DOUBLAGES-FAUX-PLAFONDS-ISOLATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.1	GENERALITES					
8.1.1	OBJET DU MARCHE					
8.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
8.1.3	CLOISONS SECHES ET DOUBLAGES					
8.1.3.1	Traçage et implantation					
8.1.3.2	Liaison avec les huisseries					
8.1.3.3	Charges lourdes					
8.1.3.4	Traitement des joints					
8.1.3.5	Planitude locale					
8.1.3.6	Planitude générale					
8.1.3.7	Verticalité					
8.1.4	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL					
8.1.4.1	Généralités					
8.1.4.2	Planéité générale					
8.1.4.3	Horizontalité					
8.1.5	PLATRERIE					
8.1.5.1	Normes					
8.1.5.2	Etat des supports					
8.1.5.3	Exécution des enduits au plâtre					
8.1.5.4	Planitude des enduits au plâtre					
8.1.5.5	Verticalité					
8.1.5.6	Dureté					
8.1.5.7	Epaisseur des enduits plâtre					
8.1.6	FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS					
8.1.6.1	CHOIX DES PROCEDES					
8.1.6.2	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
8.1.6.2.1	Pendant la période de préparation.					
8.1.6.2.2	Pendant l'exécution.					
8.1.6.3	QUALITE DES MATERIAUX-MISE EN OEUVRE					
8.1.6.3.1	Généralités.					
8.1.6.3.2	Protection des métaux ferreux.					
8.1.6.3.3	Mise à la terre.					
8.1.6.3.4	Plan de calpinage.					
8.1.6.3.5	Conditions de mise en oeuvre.					
8.1.6.3.6	Pose des faux plafonds.					
8.1.6.3.7	Frais, risques et périls.					
8.1.6.3.8	Stockage des matériaux.					
8.1.6.3.9	Flèche.					
8.1.6.3.10	Résistance au feu.					
8.1.7	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
8.1.7.1	Pendant la période de préparation.					
8.1.7.2	Avant début d'exécution.					
8.1.7.3	Pendant l'exécution.					
8.1.7.4	Nettoyage du chantier.					
8.1.8	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines

Lot n° 8 - DOUBLAGES-FAUX-PLAFONDS-ISOLATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.1.9	RECEPTION DES TRAVAUX					
8.1.10	ESSAIS ET CONTROLES					
8.1.11	COORDINATION					
	Sous Total					
8.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					
8.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
8.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	J	30,00	30,00
	Sous Total					30,00
8.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
8.5	DEMOLITIONS					
8.5.1	DEPOSE EN DEMOLITION DE CLOISONS	Ens.	1,00	J,00	640,00	640,00
8.5.2	DEPOSE EN DEMOLITION DE PLAFONDS	M²	91,20	91,20	8,00	729,60
	Sous Total					1369,60
8.6	PLATRERIE					
8.6.1	RACCORDS DE DOUBLAGES	Ens.	1,00	J,00	J80,00	J80,00
8.6.2	RACCORDS DE PLAFONDS	Ens.	1,00	J,00	J80,00	J80,00
	Sous Total					300,00
8.7	DOUBLAGES					
8.7.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS, DE 100+ BA13 PAR ISOLANTS SUR MONTANTS METALLIQUES					
8.7.1.1	Dans le réfectoire, surfaces courantes:	M²	64,11	64,11	30,00	J923,30
8.7.1.2	Dans les vestiaires, surfaces courantes	M²	2,96	2,96	30,00	88,80
8.7.1.3	P.V pour plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau	M²	12,35	J2,35	4,00	49,40
8.7.2	DOUBLAGE PLACOSTIL SUR MONTANT					
8.7.2.1	Surfaces courantes	M²	21,78	21,78	23,00	500,94
8.7.2.2	P.V pour plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau	M²	21,78	21,78	4,00	87,12
	Sous Total					2649,56
8.8	CLOISONS DE DISTRIBUTION					
8.8.1	CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48 CF 1H					
8.8.1.1	Surfaces courantes:	M²	68,44	68,44	37,00	2532,28
8.8.1.2	P.V pour plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau	M²	55,14	55,14	4,00	220,56
8.8.1.3	P.V. pour pose des portes intérieures	U	2	2	J8,00	36,00
8.8.1.4	P.V pour isolation phonique des cloisons de 45 mm	P.M				
8.8.2	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48					
8.8.2.1	Surfaces courantes:	M²	45,22	45,22	27,00	J220,94
8.8.2.2	P.V pour plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau	M²	78,83	78,83	4,00	315,32
8.8.2.3	P.V. pour pose des portes intérieures	U	9	9	J8,00	J62,00
8.8.2.4	P.V pour isolation phonique des cloisons de 45 mm	P.M				
8.8.3	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS	Ens.	1,00	J,00	60,00	60,00
	Sous Total					4547,10

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines

Lot n° 8 - DOUBLAGES-FAUX-PLAFONDS-ISOLATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.9	FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS EUROCOUSTIC					
8.9.1	FAUX-PLAFONDS BLANCS 60 x 60					
8.9.1.1	Surfaces courantes.	M²	162,50	162,50	26,00	4225,00
8.9.2	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL C.F 1H					
8.9.2.1	Surfaces courantes.	M²	25,21	25,21	39,50	995,79
Sous Total						5220,79
8.10	ISOLATION					
8.10.1	ISOLATION THERMIQUE EN ROULEAUX					
8.10.1.1	De 260mm d'épaisseur	M²	187,71	187,71	11,00	2064,81
Sous Total						2064,81
8.11	DIVERS					
8.11.1	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT					
8.11.1.1	Hauteur de 1.20m	U	4	4	70,00	280,00
8.11.2	GAINES TECHNIQUES	Ens.	1,00	1	120,00	120,00
8.11.3	HABILLAGES DIVERS	ML	10,00	10	25,00	250,00
8.11.4	D.O.E	Ens.	1,00	1	70,00	70,00
Sous Total						720,00
TOTAL H.T. En Euros						16901,86
TVA à 19,60 %						3312,76
TOTAL T.T.C. En Euros						20214,62

Jarnac, 6.03.13



Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 23/01/2013

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page : 3

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines

Lot n° 8 - DOUBLAGES-FAUX-PLAFONDS-ISOLATION

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.12	OPTION N°1					
8.12.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS, DE 100+ BA18 PAR ISOLANTS SUR MONTANTS METALLIQUES					
8.12.1.1	Dans le réfectoire, surfaces courantes:	M²	64,11	64,11	35,00	2243,96
8.12.1.2	Dans les vestiaires, surfaces courantes	M²	2,96	2,96	36,00	106,56
8.12.1.3	P.V pour plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau	M²	12,35	12,35	4,00	49,40
Sous Total						2463,92
TOTAL H.T. En Euros						2463,92
TVA à 19,60 %						489,93
TOTAL T.T.C. En Euros						2946,85

Jarnac, 6.03.13



Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 23/01/2013

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page : 4