

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE RAVAUD

Commune d'Aussac-Vadalle

Dossier de consultation des entreprises

Cadres du détail estimatif

LOT 1 - VRD

N°	Libellé du poste	U	Q	P.U.	Sous total
100	<u>Installation et signalisation de chantier</u>				
101	Installation de chantier	F	1,00		
102	Signalisation temporaire de chantier y compris déviation	F	1,00		
103	Alternat par feu tricolore temporaire	j	90,00		
104	Constitution de plan de récolement	F	1,00		
200	<u>Travaux préalables</u>				
201	Dépose et repose de panneaux de signalisation et poteaux divers	F	1,00		
202	Dépose de l'abris bus existant	U	1,00		
203	Démolition de maçonnerie, massifs rocheux et béton de toute nature	m3	20,00		
204	Dépose de canalisation existante	ml	47,00		
205	Démolition de bordures-caniveaux	ml	150,00		
206	Dépose de tête de buse	U	2,00		
207	Démolition de chaussée bitumineuse compris évacuation	m²	490,00		
208	Sciage de chaussée bitumineuse	ml	200,00		
300	<u>Terrassement et couche de forme</u>				
301	Déblais de toutes natures compris évacuation	m3	450,00		
302	Remblais d'apport	m3	210,00		
303	Décapage de terre végétale	m²	400,00		
304	GNT 0/31,5 ép.0,15m	m3	340,00		
305	Réglage en GNT 0/31,5	m²	370,00		
306	Géotextile	m²	150,00		
400	<u>Assainissement pluvial</u>				
401	Canalisation PVC R SN8 Ø400 y compris tranchée + remblaiement	ml	510,00		
402	Canalisation PVC R SN8 Ø100 y compris tranchée + remblaiement	ml	43,00		
403	Regard avaloir à grille	U	9,00		
404	Avaloir à grille 750x300	U	14,00		
405	Regard de visite	U	6,00		
406	Tête de buse droite	U	1,00		
407	Béton pour ouvrage divers	m3	10,00		
408	Fourniture et pose de bordures T2	ml	1 220,00		
409	Fourniture et pose de caniveau CS2	ml	1 190,00		
410	Fourniture et pose de caniveau CC1	ml	22,00		
411	Création de caniveau en pavés	ml	11,00		

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE RAVAUD

Commune d'Aussac-Vadalle

Dossier de consultation des entreprises

Cadres du détail estimatif

LOT 1 - VRD

N°	Libellé du poste	U	Q	P.U.	Sous total
412	Caniveau à grille C250 sur trottoir	ml	33,00		
413	Raccordement descente de dalle	U	2,00		
414	Tête de gargouille	U	1,00		
415	Piquage sur réseau existant	U	5,00		
500	<u>Chaussées - Trottoirs</u>				
501	BBSG 0/6 ép.4cm pour entrées mise en œuvre manuelle	m2	330,00		
502	Création de poutre de rive	ml	190,00		
503	Enduit bicouche calcaire	m2	1 450,00		
504	Calcaire sablé 0/6	m2	240,00		
505	Béton désactivé ép.12cm	m2	72,00		
600	<u>Divers</u>				
601	Mise à niveau d'ouvrage				
a	Bouche à clé	U	18,00		
b	Regard de visite Ø1000	U	2,00		
c	Grille concave 400x400	U	2,00		
d	Chambre France Télécom L0T	U	3,00		
e	Chambre France Télécom L1T	U	3,00		
f	Chambre France Télécom L2T	U	1,00		
g	Chambre France Télécom L3T	U	4,00		
602	Création d'un abris bus y compris construction de la plateforme	F	1,00		
603	Création d'un muret en pierre de la région Ht=0,60m	ml	13,00		
604	Création d'un muret en pierre de la région Ht=0,20m	ml	29,00		
605	Création de mur de soutènement en moellons calcaire ht=0,60m	ml	85,00		
606	Enrochement	T	300,00		
607	Démolition et création de jardinière 1	F	1,00		
608	Démolition et création de jardinière 2	F	1,00		
609	Nettoyage et refection ponctuelle de pavés	m²	40,00		
610	Création d'escalier en pierre	ml	25,00		
611	Mise en œuvre de rondins pour escalier "pas d'âne"	ml	35,00		
612	Bandes pododactiles	ml	23,00		
613	Fourniture et pose d'une passerelle bois droite de 8,00x1,50ml	F	1,00		
614	Réalisation d'enduit ton pierre (pour transformateur électrique)	m²	17,00		

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE RAVAUD

Commune d'Aussac-Vadalle

Dossier de consultation des entreprises

Cadres du détail estimatif

LOT 1 - VRD

N°	Libellé du poste	U	Q	P.U.	Sous total
700	<u>Signalisation horizontale et verticale</u>				
701	Signalisation horizontale				
a	Bande de passage piéton	m2	58,00		
b	Ligne discontinue type T'2 10cm pour stationnements	ml	9,00		
c	Bande de résine pour traversée piétonne	ml	20,00		
d	Ligne continue jaune 10 cm	ml	30,00		
702	Fourniture et pose de panneau de police y compris fixations, support et massif d'ancrage				
a	Panneau de police A13b+M2	U	2,00		
b	Panneau de police B15	U	1,00		
c	Panneau de police C18	U	1,00		
d	Panneau de police A3a	U	1,00		
e	Panneau de police A3b	U	1,00		

RECAPITULATIF

100	Installation et signalisation de chantier				
200	Travaux préalables				
300	Terrassement et couche de forme				
400	Assainissement pluvial				
500	Chaussées - Trottoirs				
600	Divers				
700	Signalisation horizontale et verticale				
				MONTANT HT	
				TVA 19,60%	
				MONTANT TTC	

II - OPTION

n°	Libellé de la variante	U	Quantité	P.U.	Sous total
II-201	Résine gravillonnée colorée sur entrées riveraines	m2	330,00		