

Devis

COMMUNE D' AUSSAC-VADALLE

61, rue de la République
 16560 AUSSAC VADALLE

N/Ref : Devis 09-19-2 du 07/09/2020

Navalas

Remplacement placo et isolation d'encadrements de fenêtre dans les logements locatifs.

Cdts règlement : A réception

Limite de validité : 06/12/20

TVA non applicable - art 293 bis du CGI

Réf. article	Presta MO	Qté	PU
FO MO BR J	Forfait journée main d'oeuvre intervention bâtiment	2,00	100,00

Réf. article	Divers	Qté	PU
FO ENT J	Forfait journée entretien outillage et matériels	2,00	15,00
FO EVAC J	Forfait journée évacuation des déchets	1,00	15,00

Bon pour accord le 08/09/2020

Gérard LIOT
 Nom, qualité et signature ou cachet du client

Total € Net 245,00

Merci de votre confiance.

Organisation de l'intervention:

Jour 1: démontage puis remplacement avec isolant du placoplâtre.

Jour 2: mise en place des joints et cornières de finition puis application peinture.

Pour information:

Achat des matériaux à charge du client (env. 131.45€):

- 4 demi-plaques BA13 hydrofuge (env. 28.60€)
- 1 rouleau isolant mince thermo-reflect (env. 58.50€)
- visserie "placo" 3.5x25 50pcs (env. 4.15€)
- 4 liteaux 13x27 (env. 5.00€)
- 4 cornières PVC 20x20 (env. 11.20€)
- 2.5L peinture murale (env. 24.00€)

Les matériaux sont acquis par la commune et seront mis à votre disposition pour l'agent communal.

Devis

COMMUNE D' AUSSAC-VADALLE

61, rue de la République
 16560 AUSSAC VADALLE

N/Ref : Devis 09-18-1 du 07/09/2020

Jointure des pavés aux lavoirs de Ravaud et Vadalle.

Cdts règlement : A réception

Limite de validité : 06/12/20

TVA non applicable - art 293 bis du CGI

Réf. article	Presta MO	Qté	PU
FO MO BR J	Forfait journée main d'oeuvre intervention bâtiment	3,50	100,00

Réf. article	Divers	Qté	PU
FO ENT J	Forfait journée entretien outillage et matériels	3,50	15,00

Bon pour accord le 07/09/20

 Le Maire,
 Nom, qualité et signature ou cachet du client

Total € Net 402,50

Merci de votre confiance.

Organisation de l'intervention:

Jour 1: nettoyage et décapage haute pression sur les deux sites (mise à disposition du nettoyeur HP + pompe par la commune).

jour 2 et 3: mise en oeuvre des joins entre pavés.

jour 4: brossage et finition après séchage.

Pour information:

Achat des matériaux à charge du client (env. 102.70€):

- 6 sacs de chaux hydraulique (env. 64.20€),
- 1 sac de ciment blanc (env. 23.50€),
- 450 kg de sable 0/2 blanc (env. 15€).

Les matériaux seront acquis par la commune et seront mis à disposition par l'épave communal