



Devis DEV-20240523-00858

En date du : 23/05/2024

6A Chemin du dognon

17220 Clavette

France

Votre contact : Romain Lalot

Tel : 06 58 90 96 18

Mobile : 05 86 56 81 60

Email : contact@rl-habitat.fr

Q ENERGY FRANCE

4 Rue PIROUX

54000 NANCY

France

Objet : FOURNITURE TOTALE ET INSTALLATION D'UN KIT DUALSUN 36KWC FLASH
SOUS RÉSERVE DE VALIDATION ADMINISTRATIVE (VALIDATION MARIE) ET VALIDATION TECHNIQUE

Description	Qte	PU HT	TVA	Total HT
KIT PHOTOVOLTAÏQUE 36 KW/C				
AGENCEMENT, PROTECTION, SÉCURITÉ DE CHANTIER MISE EN PLACE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS DE CHANTIER ET DE PROTECTION SUR SITE	33 000,00	1,00 <i>unité</i>	20,00 % (6 600,00)	33 000,00
FOURNITURE INTEGRATION/QUINCAILLERIE/POSE SUR TOITURE EN SURIMPOSITION MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE SUR L'INTÉGRALITÉ DE LA TOITURE ESDEC				
FOURNITURE ET INSTALLATION DES MICROS-ONDULEURS MISE EN PLACE D'UN ONDULEUR CENTRAL HUAWEI SUN 2000- 36 KTL-M3				
FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES PV : PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE 425WC TRINASOLAR X84				
MODELE : FLASH MARQUE : TRINASOLAR PUISSANCE : 425 W				
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES LONGUEUR : 2094 mm LARGEUR : 1134 mm EPAISSEUR : 35 mm POIDS : 26 kg TYPE DE CELLULES : Monocristallin PERC LONGUEUR DE CABLES : 1200 mm CHARGE MAXIMALE : 5400 Pa (neige) / 2400 Pa (vent) RENDEMENT MODULES : 21,06 %				
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN COFFRET DE PROTECTION : MISE EN PLACE D'UN COFFRET PROTECTION AC/DC TRIPHASE				

FOURNITURE ET INSTALLATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS ET ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES : PASSAGE DES CABLES SOLAIRES, LIAISON DE TERRE, PERCEMENTS, GOULOTTES, GAINES, ÉTANCHÉITÉ, MISE EN SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION. MISE EN SERVICE : MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION, ANALYSE, DIFFÉRENTS TESTS ET VERIFICATIONS. DEMARCHES ADMINISTRATIVES, VALIDATION TECHNIQUES, DEPLACEMENTS INCLUS : -Déclaration préalable de travaux -Demande d'autorisation en mairie -Demande de raccordement ENEDIS -Plan de coupe, schéma, plan 3D, plan de façade, plan aérien, plan d'implantation des panneaux, plan cadastrale détaillé, dossier administratif sur mesure à fournir à la mairie. -Visites techniques -Déplacements divers -Consuel et/ou Bureau Véritas				
---	--	--	--	--

POSE

POSES DES RECEPTEURS SOLAIRES : POSE DES PANNEAUX SOLAIRES EFFECTUÉE PAR L'ÉQUIPE TECHNIQUE RL HABITAT QUALIFIÉS RGE QUALI PV INCLUANT LE DEPLACEMENT, VISITES TECHNIQUES, TRAVAUX DE COUVERTURE ET D'ÉLECTRICITÉ	7 000,00	1,00 unité	20,00 % (1 400,00)	7 000,00
--	----------	---------------	-----------------------	----------

GARANTIE FABRIQUANT :
25 ANS MODULES PHOTOVOLTAIQUES / 25 ANS DE PRODUCTION 85% MINIMUM

VOTRE INSTALLATION EST COUVERT PAS NOTRE ASSURANCE DÉCENNALE : MAAF
N°17108977 - VOTRE ENTREPRISE RL HABITAT RGE QUALIPV N°009007204

<div>Notes : CE DEVIS EST SOUMIS A? VALIDATIONS TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE. EN CAS DE REFUS DE L'UNE D'ENTRE ELLE CELA ENGENDRERA L'ANNULATION DE CE DIT DEVIS.</div>	Total net HT	40 000,00 €
	TVA 20,00%	8 000,00 €
	Montant total TTC	48 000,00 €

Signature du client précédée de la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord' :

Date de validité : 22/06/2024
Moyen de règlement : chèque, virement bancaire
Acompte : 30,00 %

14 400,00 €

Délai de règlement : à la commande

Banque : Crédit Agricole - COMPTE COURANT S.A.R.L. RL HABITAT
BIC : AGRIFRPP817
IBAN : FR7611706110245604760373631