

LOTISSEMENT COHO

ESTIMATION DES TRAVAUX ZONE BLEUE

Frais généraux			Qté	PU	Total
	Installation et transfert	F	1,00	250,00 €	250,00 €
	Signalisation	F	1,00	250,00 €	250,00 €
	Constat huissier	F	pm		
	Gestion réseaux, DICT, repérage et détection	F	1,00	850,00 €	850,00 €
Chnatier					
	Préparation des entrées				
	terrassment	m3	2,50	27,00 €	67,50 €
	évacuation	m3	2,50	15,00 €	37,50 €
	calcaire 0/30 réglagle	T	4,00	44,00 €	176,00 €
	Voie				
	Scarification et reprofilage calcaire	m2	561,00	6,00 €	3 366,00 €
	Calcaire 0/30 en préparation	T	6,00	44,00 €	264,00 €

	Tricouche	m2	610,00	6,50 €	3 965,00 €
	Réseaux				
	Mise à niveau regard en 250 N 600x600	U	2,00	180,00 €	360,00 €
	Mise à niveau une chambre FT	U	1,00	360,00 €	360,00 €
	Mise à;niveau Bouche à clé	U	aucune visible ???		
		Total HT			9 946,00 €
		TVA 20%			1 989,20 €
		Total TTC			11 935,20 €

Création de deux puisards					
	Grille 500 x 500 rive gauche descendante	U	2,00	350,00 €	700,00 €
	Puisard	F	2,00	2 500,00 €	5 000,00 €
		Total HT			5 700,00 €
		TVA 20%			1 140,00 €
		Total TTC			6 840,00 €

Nb : les réseaux sont à contrôler par les concessionnaires pour avoir un avis - chambre FT en 250 N, puis 400 N ???
absence de bouche à clés???

LOTISSEMENT COHO

ESTIMATION DES TRAVAUX ZONE ROUGE

Frais généraux			Qté	PU	Total
	Installation et transfert	F	1,00		- €
	Signalisation	F	1,00		- €
	Constat huissier	F	pm		
	Gestion réseaux, DICT, repérage et détection	F	1,00		- €
Chantier					
	Préparation des entrées				
	terrassement	m3	2,00	27,00 €	54,00 €
	évacuation	m3	2,00	15,00 €	30,00 €
	calcaire 0/30 réglable	T	4,00	44,00 €	176,00 €
	Voie				
	Scarification et reprofilage calcaire	m2	112,00	6,00 €	672,00 €
	Calcaire 0/30 en préparation	T	2,00	44,00 €	88,00 €
	Tricouche	m2	157,00	6,50 €	1 020,50 €
	Réseaux				
	Mise à niveau regard en 250 N 600x600	U		180,00 €	- €
	Mise à niveau une chambre FT	U		360,00 €	- €
	Mise à niveau Bouche à clé	U	1,00	45,00 €	45,00 €
		Total HT			2 085,50 €
		TVA 20%			417,10 €
		Total TTC			2 502,60 €

Nb : les réseaux sont à contrôler par les concessionnaires pour avoir un avis - chambre FT en 250 N, puis 400 N ???
absence de bouche à clés???