



PCV COLLECTIVITES

Aménageur d'espaces ludiques et sportifs

1182 rue de la gare

79410 ECHIRE

Tél : 05.49.25.23.78 - Fax : 05.49.25.25.09 - email : pcv@pcvcollectivites.fr

D E V I S		MAIRIE D'AUSSAC VADALLE VADALLE 16560 AUSSAC VADALLE A l'attention de :M DUPUY Marine Téléphone :05.45.20.61.60 Portable :06.24.32.66.10
Edité à ECHIRE, le 11 juillet 2024		
Référence	: DV015127	
Date	: 11/07/24	
Assistante cciale	Morgane Deboute	
Commercial	: Victor Mehaye	
Port. Commercial	: 06.38.72.63.37	
AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX		

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre société et à nos produits. Vous trouverez dans ce document l'offre relative à votre demande.

Référence	Désignation	U	Qté	PU	Montant HT
PORTCORB	Portique nid d'oiseau Ø 120cm noir ou rouge/bleu - accessible PMR - 3/12 ans - poteaux bois lamellé collé (fixations à sceller) - Capacité d'accueil : 4 enfants	U	1,00	3 046,00	3 046,00
PANINFO	Fourniture d'un panneau d'information réglementaire 40x60 cm sur 1 poteau bois ou aluminium laqué gris ou beige Panneau en Dibond + impression numérique Forme : rectangle couleur blanc Avec logo de la ville, adresse de maintenance et pictogramme "INTERDIT DE FUMER" Réaction au feu : classement M2	U	1,00	220,00	220,00
MOD	Montage, installation et scellement du portique par notre équipe technique compris remise de certificats de pose	U	1,00	905,00	905,00
GAZPRO	Fourniture et mise en place d'un sol amortissant (33m²) par notre équipe technique comprenant : - fourniture et mise en place de dalles amortissantes PROPLAY ép 35mm - fourniture et mise en place de gazon synthétique STYX en polypropylène traité anti UV, 3 coloris de fibres pour aspect naturel, hauteur des fibres 22mm Températures de mise en oeuvre de + 10°C à + 30°C, le degré d'humidité dans l'air doit être inférieur à 80% (nous ne pouvons intervenir entre autres en temps de pluie).	U	1,00	1 260,00	1 260,00

Référence	Désignation	U	Qté	PU	Montant HT
REMISE	Remise commerciale <u>A VOTRE CHARGE</u> - Réalisation des fouilles - Décaissement du bac de 33m² selon nos préconisations - Réalisation du compactage	U	-1,00	250,00	-250,00

Si commande, merci d'indiquer une adresse de livraison et un N° de téléphone :

Total H.T.	5 181,00
Total T.V.A. 20,00 %	1 036,20
Total T.T.C.	6 217,20
Net à payer (Euro)	6 217,20

A : le : / /
Mode de Règlement : VIREMENT ADMINISTRATIF

Devis N° DV015127
Bon pour Accord.

Notre offre sur devis est valable 1 mois.
Signature Entreprise :

Signature Client:

