

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX DE VOIRIE FDAC 2021

AUSSAC

Chantier chemin E. Delacroix

env 1806 m, réparation et enduit

		Qté	PU	Total
section 1	raccord enrobé à pilier béton			
section 2	sur env 254m jusqu'au poteau n° 9			
section 3	env 303 m jusqu'au raccord			
section 4	env 231 m jusqu'à parking chasse			
section 5	env 270 m jusqu'à la courbe (chemin herbe)			
section 6	env 161m les courbes			
	décapage rives	m	0,80 €	- €
	Execution d'emplois partiels à l'émulsion	T	0,40	1 450,00 €
	Rabotage	m2	27,00	10,00 €
	Réparation en grave calcaire	T	8,00	37,50 €
	Reprofilage monocouche rive	m2	40,00	5,70 €
	Monocouche sur rive	m2	30,00	1,85 €
	Mise à niveau rive	m2	30,00	5,00 €
	Bicouche	m2	500,00	3,25 €
usé				2 938,50 €

section 7	441 m			
	Dérasement	m	350,00	1,25 €
	Execution d'emplois partiels à l'émulsion	T	1,00	1 450,00 €
	Rabotage	m2		10,00 €
	Réparation en grave calcaire	T		37,50 €
	Reprofilage monocouche rive	m2	40,00	5,70 €
	Monocouche sur rive	m2		1,85 €
	Prégravillonnage	m2	1 058,00	0,39 €
	Mise à niveau rive	m2		5,00 €
	Bicouche	m2	1 680,00	3,25 €
très usée				7 988,12 €

Total HT	10 926,62 €
TVA 20%	2 185,32 €
Total TTC	13 111,94 €

Révision marché 2019 estimée 5%

Total HT	11 472,95 €
----------	--------------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX DE VOIRIE FDAC 2021

AUSSAC

Chantier chemin E. Delacroix

<i>TVA 20%</i>	2 294,59 €
<i>Total TTC</i>	13 767,54 €