

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 12 - PLOMBERIE-VMC

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
12.1	GENERALITES					
12.1.1	OBJET DU MARCHE					
12.1.2	PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION					
12.1.2.1	Etablissement de l'offre des prix					
12.1.2.2	Liste des documents à fournir					
12.1.2.3	Obligations de l'entreprise					
12.1.2.4	Prescriptions particulières					
12.1.2.5	Limites des prestations					
12.1.2.6	Reglementation					
12.1.2.7	Bases de calcul					
12.1.3	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES					
	Sous Total					
12.2	ETUDES TECHNIQUES					
12.2.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
12.3	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					
12.4	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
12.4.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
	Sous Total					
12.5	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
12.6	INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE					
12.6.1	ALIMENTATION GENERALE	Ens.	1,00			
12.6.2	ROBINET D'ARRET	U	11			
12.6.3	EAU FROIDE	Ens.	1,00			
12.6.3.1	Vanne d'isolement 1/4 de tour.	PM				
12.6.3.2	Réducteur de pression.	PM				
12.6.3.3	Clapet anti-pollution.	PM				
12.6.3.4	Filtre.	PM				
12.6.4	PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE	Ens.	1,00			
12.6.5	DISTRIBUTION EAU FROIDE-EAU CHAUDE	Ens.	1,00			
12.6.5.1	Distribution tube cuivre.	PM				
12.6.5.2	Vannes d'isolement.	PM				
12.6.5.3	Anti-bélier pneumatique.	PM				
12.6.6	POSE ET RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES					
12.6.6.1	WC suspendu handicapé	U	2			
12.6.6.2	Bati-suport	U	2			
12.6.6.3	Barre de relèvement et barre de tirage sur la porte	U	2			
12.6.6.4	Lave-mains avec siphon déporté	U	2			
12.6.6.5	Urinoir (porcher)	U	1			
12.6.6.6	Lavabos sur colonne (porcher)	U	2			
12.6.6.7	Douche à l'italienne équipée avec fourniture du siphon	U	2			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 12 - PLOMBERIE-VMC

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
12.6.6.8	Robinetterie douche	U	2			
12.6.6.9	Robinet de puisage extérieur	U	1			
12.6.6.10	Glace argentée	U	2			
12.6.6.11	Kitchenette comprenant	Ens.	1,00			
12.6.6.11.1	Evier 1 bac avec 1 égouttoir, équipé.	PM				
12.6.6.11.2	Meuble sous évier, de 1,20 m de large.	PM				
12.6.6.11.3	Plaques électriques	PM				
12.6.6.11.4	Hotte	PM				
12.6.6.12	Attente chauffe-eau.	U	1			
12.6.7	VIDANGE DES APPAREILS	Ens.	1,00			
Sous Total						
12.7	EVACUATIONS DES EAUX					
12.7.1	EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES					
12.7.1.1	Evacuation des Eaux par tuyaux :					
12.7.1.1.1	De diamètre 30 à 50.	U	8			
12.7.1.1.2	De diamètre 100,	U	3			
Sous Total						
12.8	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE					
12.8.1	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE	Ens.	1,00			
12.8.1.1	Alimentation pour VMC :					
12.8.1.1.1	Pour Kitchenette	U	1			
12.8.1.1.2	Pour WC.	U	2			
12.8.1.1.3	Pour vestiaires	U	2			
12.8.1.1.4	Pour douches	U	2			
12.8.1.2	Bouches d'entrée d'air BAP 60.	U	2			
12.8.1.3	Gaines spirales.	Ens.	1,00			
12.8.1.4	Caisson d'extraction.	U	1			
12.8.1.5	Ensemble de raccordement.	Ens.	1,00			
Sous Total						
12.9	DIVERS					
12.9.1	PERCEMENTS ET REBOUCHAGES	Ens.	1,00			
12.9.2	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.