

BPU - DQE

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
10.1	GENERALITES				
10.1.1	OBJET DU MARCHE				
10.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES				
10.1.3	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR				
10.1.4	NETTOYAGE-PROTECTION				
10.1.5	PRECHAUFFAGE				
10.1.6	CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION				
10.1.6.1	Connaissance du projet.				
10.1.6.2	Reception des supports.				
10.1.6.3	Préparation des supports.				
10.1.6.4	Enduit de lissage (ragréage).				
10.1.6.5	Colles				
10.1.7	ECHANTILLONS-NIENGLATURE				
10.1.8	PRELEVEMENTS				
10.1.9	COLORIS-DIVERS				
10.1.10	ASSISTANCE TECHNIQUE				
10.1.11	ENGAGEMENT				
10.1.12	CLAUSE PARTICULIERE POUR REMISE OFFRES				
10.1.13	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES				
10.1.14	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.		1.00	
	Sous Total				
10.2	NOTA IMPORTANT	P.M			
	Sous Total				
10.3	PHASES DES TRAVAUX				
	Sous Total				
10.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				
10.4.1	ISOLATION THERMIQUE				
10.4.1.1	Epaisseur 100 mm	M²	72.00	27	1944
10.4.2	CHAPE				
10.4.2.1	Epaisseur 40 mm minimum	M²	72.00	23	1656
10.4.2.2	Test d'humidité de la chape	Ens.	1.00		50
10.4.2.3	PM réservation tapis de sol				
10.4.2.3.1	Format 1.80/1.00 ml - salle d'activités	U	2		580
10.4.2.3.2	Format 0.90/0.60 ml - bureau	U	1		140
10.4.3	PREPARATION DES SOLS				
10.4.3.1	Ponçage de la chape	M²	72.00	4	288
10.4.3.2	Ragréage sur chape	M²	72.00	9	648
10.4.4	REVETEMENT COMPACT				
10.4.4.1		M²			

QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
10.4.4.2	Revêtement de sol souple	M²	72.00	35	2520
10.4.5	TAPIS DE PROPRETE				
10.4.5.1	Format 1,80/1.00 ml	U	2		580
10.4.5.2	Format 0.90/0.60 ml - bureau	U	1		140
Sous Total				8546.00	
BATIMENT B - APPARTEMENTS					
10.5	1 ET 2				
10.5.1	ISOLATION THERMIQUE				
10.5.1.1	Appartement 1 - Epaisseur 100 mm	M²	46.00	27	1242
10.5.1.2	Appartement 2 - Epaisseur 100 mm	M²	46.00	27	1242
10.5.2	CHAPE				
10.5.2.1	Appartement 1	M²	46.00	23	1058
10.5.2.1.1	PV forme de pente douche italienne				80
10.5.2.2	Test d'humidité de la chape	Ens.	1.00		50
10.5.2.3	Appartement 2	M²	46.00	23	1058
10.5.2.3.1	PV forme de pente douche italienne				80
10.5.2.4	Test d'humidité de la chape	Ens.	1.00		50
10.5.3	PREPARATION DES SOLS				
10.5.3.1	Appartement 1				
10.5.3.1.1	Ponçage de la chape	M²	38.00	4	152
10.5.3.1.2	Ragréage sur chape	M²	38.00	9	342
10.5.3.2	Appartement 2				
10.5.3.2.1	Ponçage de la chape	M²	38.00	4	152
10.5.3.2.2	Ragréage sur chape	M²	38.00	9	342
10.5.4	REVETEMENT COMPACT				
10.5.4.1	Appartement 1				
10.5.4.1.1	Revêtement de sol souple	M²	38.00	35	1330
10.5.4.2	Appartement 2				
10.5.4.2.1	Revêtement de sol souple	M²	38.00	35	1330
10.5.5	ETANCHEITE MURALE				
10.5.5.1	Appartement 1		11.00	5	55
10.5.5.2	Appartement 2		11.00	5	55
10.5.6	REVETEMENT DOUCHE				
10.5.6.1	Appartement 1				

QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
10.5.6.1.	Siphon de sol	U	1		80
1					
10.5.6.1.	Revêtement de sol.	M²	7.00	57	399
2					
10.5.6.1.	Revêtement mural, compris habillage bati-support	M²	11.00	48	528
3					
10.5.6.2	Appartement 2				
10.5.6.2.	Siphon de sol.	U	1		80
1					
10.5.6.2.	Revêtement de sol.	M²	7.00	57	399
2					
10.5.6.2.	Revêtement mural, compris habillage bati-support	M²	11.00	48	528
3					
Sous Total					10 632,00
BATIMENT C - APPARTEMENTS					
10.6	3 ET 4				
10.6.1	ISOLATION THERMIQUE				
10.6.1.1	Appartement 3 - Epaisseur 100 mm	M²	46.00	27	1242
10.6.1.2	Appartement 4 - Epaisseur 100 mm	M²	46.00	27	1242
10.6.2	CHAPE				
10.6.2.1	Appartement 3	M²	46.00	23	1058
10.6.2.1.	PV forme de pente douche italienne				80
1					
10.6.2.2	Test d'humidité de la chape	Ens.	1.00		50
10.6.2.3	Appartement 4	M²	46.00	23	1058
10.6.2.3.	PV forme de pente douche italienne				80
1					
10.6.2.4	Test d'humidité de la chape	Ens.	1.00		50
10.6.3	PREPARATION DES SOLS				
10.6.3.1	Appartement 3				
10.6.3.1.	Ponçage de la chape	M²	38.00	4	152
1					
10.6.3.1.	Ragréage sur chape	M²	38.00	9	342
2					
10.6.3.2	Appartement 4				
10.6.3.2.	Ponçage de la chape	M²	38.00	4	152
1					
10.6.3.2.	Ragréage sur chape	M²	38.00	9	342
2					
10.6.4	REVETEMENT COMPACT				
10.6.4.1	Appartement 3				
10.6.4.1.					
1					
10.6.4.1.	Revêtement de sol souple	M²	38.00	35	1330
2					
10.6.4.2	Appartement 4				
10.6.4.2.					
1					
10.6.4.2.	Revêtement de sol souple	M²	38.00	35	1330
2					

QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
10.6.5	ETANCHEITE MURALE				
10.6.5.1	Appartement 3		11.00	5	55
10.6.5.2	Appartement 4		11.00	5	55
10.6.6	REVETEMENT DOUCHE				
10.6.6.1	Appartement 3				
10.6.6.1.1	Siphon de sol.	U	1		80
10.6.6.1.2	Revêtement de sol.	M²	7.00	57	399
10.6.6.1.3	Revêtement mural, compris habillage bati-support	M²	11.00	48	528
10.6.6.2	Appartement 4				
10.6.6.2.1	Siphon de sol.	U	1		80
10.6.6.2.2	Revêtement de sol.	M²	7.00	57	399
10.6.6.2.3	Revêtement mural, compris habillage bati-support	M²	11.00	48	528
Sous Total					10 632,00
10.7	DIVERS				
10.7.1	D.O.E	Ens.	1.00		140
10.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1.00		280

TOTAL H.T.	30 230,00 €
TVA à 20 %	6 046,00
TOTAL T.T.C.	36 276,00 €