

**Aménagement de la Route Départementale n° 939
entre Soyaux et Sainte-Catherine**

**Giratoire du Grand Lac
Terrassements préalables
et déplacement des réseaux**

Communes de
SOYAUX, GARAT

Canton de
SOYAUX

**DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES**

4 - Détail estimatif

Giratoire Grand Lac - Terrassements et réseaux _ DETAIL ESTIMATIF

Prix	Désignations	U	Quantités	P.U.H.T.	Montants H.T.
100 - Installations et signalisation de chantier					
101	Installation de chantier	F	1		
102	Signalisation temporaire de chantier	J	30		
103	Feux temporaires de chantier	J	10		
104	Intervention topographique, piquetage	F	1		
105	Gestion des déchets de chantier produits par l'entreprise	F	1		
106	Mise à disposition d'un camion pour contrôle de portance	1/2 J	3		
200 - Terrassements et structures de chaussée					
201	Dessouchage, nettoyage et évacuation	m2	9070		
202	Décapage terre végétale et stockage	m2	7925		
203	Déblais avec évacuation	m3	3075		
204	Déblais mis en remblais	m3	635		
205	Terrassement de la voie des Brandes avec évacuation	m3	255		
206	Réglage et dressage de talus	m2	975		
207	Revêtement en terre végétale	m2	975		
208a	Géotextile de renforcement	m2	2410		
208b	Géotextile de séparation	m2	970		
209a	Couche de forme en 0/80	T	2320		
209b	Couche de forme en 0/31.5	T	580		
210	Couche de réglage en 0/31.5	T	710		
211	Enduit de cure	m2	2020		
212	Fossé trapézoïdal	m	520		
213	Fossé provisoire	m	55		
214	Canalisation Ø400 sur fossé existant	m	6		
215	Tête de buse droite pour Ø ≤400mm	U	2		
300 - Travaux de déplacement de réseaux					
301	Tranchée en terrain naturel	m3	100		
302	Tranchée en recherche sur réseaux existants	m3	70		
303	Sable pour lit de pose et enrobage	m3	35		
304	Fourreau rigide en PVC Ø60 pour réseaux	m	2180		
305	Fourreau rigide en PVC Ø45 pour réseaux	m	1455		
306	Chambre de télécommunication L5T	U	1		
307	Chambre de télécommunication L5T sans fond	U	1		
308	Dépose chambre de télécommunication B20	U	1		
309	Béton pour protection réseaux	m3	16		
310	Grillage avertisseur	m	365		
311	Remblaiement de tranchée en 0/31.5	T	150		
312	Remblaiement de tranchée avec matériaux extraits	m3	45		

Prix	Désignations	U	Quantités	P.U.H.T.	Montants H.T.
400 - Divers					
401	Dossier de recolement	F	1		
402	Pénalité pour absence aux réunions de chantier	U	pm	-150,00	pm
403	Pénalité pour défaut de signalisation	J	pm	-150,00	pm
404	Pénalité pour non-respect du SOGED/PPGED	F	pm	-5 000,00	pm
405	Pénalité pour non-remise du dossier de recolement	J	pm	-50,00	pm

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

Somme en toutes lettres :

Dressé quant au cadre
par le maître d'œuvre, soussigné

Complété quant aux prix
par l'entrepreneur

A Angoulême, le 7 mai 2009

Le Directeur Général Adjoint chargé
de l'Aménagement et de l'Education

Signé : Jean-Luc ESTOURNES