

**COMMUNE D'AUSSAC VADALLE**  
**AMENAGEMENT DU BOURG RD 15**  
**AVANT PROJET**

**4 - Estimation des travaux**

N°	Libellé du poste	U	Q	P.U.	Sous-total
<b>100</b>	<b>Installation et signalisation</b>				
	Installation de chantier	F	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
	Signalisation temporaire de chantier y compris déviation Mise en place et repliement y compris maintenance	F	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
	Feux tricolores temporaires y compris maintenance	J	80,00	25,00 €	2 000,00 €
	Intervention topographique - Piquetage	F	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
	Plan de recolement	F	1,00	1 250,00 €	1 250,00 €
	Dégagement des emprises	F	1,00	1 400,00 €	1 400,00 €
	Constat d'huissier	F	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>200</b>	<b>Travaux préalables, terrassement, couche de forme</b>		-		- €
	Démolition des bordures-caniveaux existants	m	1 288,00	7,00 €	9 016,00 €
	Dépose ancienne canalisation béton	m	54,00	35,00 €	1 890,00 €
	Démolition béton	m3	29,00	55,00 €	1 595,00 €
	Décapage terre végétale	m2	1 284,00	5,50 €	7 062,00 €
	Sciage de chaussée	m	2 624,00	2,85 €	7 478,40 €
	Rabotage de chaussée	m2	4 180,00	5,50 €	22 990,00 €
	Démolition chaussée	m2	178,00	7,00 €	1 246,00 €
	Terrassement des trottoirs	m3	337,00	25,00 €	8 425,00 €
	Terrassement des espaces verts	m3	241,00	25,00 €	6 025,00 €
	Préparation des entrées	m2	1 541,00	6,00 €	9 246,00 €
	Déblais de toutes natures y compris évacuation	m3	262,00	30,00 €	7 860,00 €
	Remblai d'apport	m3	123,00	50,00 €	6 150,00 €
	Grave 0/20 pour trottoir	T	500,00	37,00 €	18 500,00 €
	Grave 0/31,5 pour entree	T	277,00	37,00 €	10 249,00 €
	Grave 0/31,5 pour chaussée	T	96,00	33,00 €	3 168,00 €
<b>300</b>	<b>Assainissement, borduration</b>		-		- €
	Bordure AC1 coulée en place	m	2 429,00	37,00 €	89 873,00 €
	Caniveau CC1	m	209,00	40,00 €	8 360,00 €
	Bordure T2 pour ilot ou plateau	m	307,00	32,00 €	9 824,00 €
	Grille 400x400	u	15,00	275,00 €	4 125,00 €
	Grille 750x300	u	7,00	365,00 €	2 555,00 €
	Regard de visite 800	u	5,00	600,00 €	3 000,00 €
	Regard avaloir profil	u	7,00	570,00 €	3 990,00 €
	Canalisation PVC Ø300	m	288,00	85,00 €	24 480,00 €
	Canalisation PVC Ø200	m	11,00	80,00 €	880,00 €
	Plus value sous chaussée	m	124,00	26,00 €	3 224,00 €
	Caniveau grille 100 D250	m	32,00	150,00 €	4 800,00 €
	Tranchée drainante	m3	81,00	43,00 €	3 483,00 €
	Piquage sur canalisation existante	u	5,00	135,00 €	675,00 €
	Béton pour emplois divers	m3	24,00	160,00 €	3 840,00 €
<b>400</b>	<b>Chaussée, trottoir, mobilier</b>		-		- €
	Enrobé manuel pour entrée et parking	T	162,00	130,00 €	21 060,00 €
	Enrobé BBSG 35/50 5cm	T	874,00	98,00 €	85 652,00 €
	Grave bitume pour plateau ou écluse	T	159,00	98,00 €	15 582,00 €
	Béton lavé voie du lavoir	m2	59,00	70,00 €	4 130,00 €
	Résine pavé	m2	545,00	85,00 €	46 325,00 €
	Résine beige 5,5 sur chaussée	m2	323,00	28,00 €	9 044,00 €
	Résine sur entrée	m2	82,00	28,00 €	2 296,00 €
	Enduit clair sur trottoir	m2	187,00	12,00 €	2 244,00 €

**COMMUNE D'AUSSAC VADALLE**  
**AMENAGEMENT DU BOURG RD 15**  
**AVANT PROJET**

**4 - Estimation des travaux**

N°	Libellé du poste	U	Q	P.U.	Sous-total
	Béton lavé trottoir zone urbaine	m2	1 483,00	45,00 €	66 735,00 €
	Mise à niveau terre végétale	m2	492,00	4,00 €	1 968,00 €
	Sablage enherbé	m2	1 386,00	5,50 €	7 623,00 €
	Dalle béton alvéolée parking	m2	155,00	60,00 €	9 300,00 €
	Gabion	m	22,00	150,00 €	3 300,00 €
	Banc	u	3,00	400,00 €	1 200,00 €
	Maçonnerie lavoir	For	1,00	11 000,00 €	11 000,00 €
	Potelet métal	u	21,00	125,00 €	2 625,00 €
<b>500</b>	<b>Signalisation</b>		-		- €
	Dépose et repose de signaux	u	34,00	110,00 €	3 740,00 €
	Panneau de police B14 GP cl 2	u	4,00	275,00 €	1 100,00 €
	Panneau de police B33 GP cl 2	u	4,00	275,00 €	1 100,00 €
	Panneau de police B15 GP cl 2	u	5,00	275,00 €	1 375,00 €
	Panneau de police C18 GP cl 2	u	5,00	275,00 €	1 375,00 €
	Panneau de police C27 GP cl 2	u	4,00	275,00 €	1 100,00 €
	Panneau de police A2b	u	6,00	275,00 €	1 650,00 €
	Panneau de police AB4 GN cl 2	u	4,00	275,00 €	1 100,00 €
	Marquage passage piéton	m2	78,00	22,00 €	1 716,00 €
	Marquage stop ou cédez le passage, dent de requin	m2	40,00	22,00 €	880,00 €
	Marquage ligne	m	75,00	4,00 €	300,00 €
	Bande BEV	m2	34,00	135,00 €	4 590,00 €
<b>600</b>	<b>Paysager et mobilier</b>		-		- €
	Apport de terre végétale	m3	168,00	25,00 €	4 200,00 €
	Préparation zone plantée	m2	1 295,00	2,00 €	2 590,00 €
	Arbres	u	37,00	250,00 €	9 250,00 €
	Arbustes	u	514,00	55,00 €	28 270,00 €
	Vivaces	u	761,00	11,00 €	8 371,00 €
	Engazonnement	m2	1 664,00	2,00 €	3 328,00 €
<b>700</b>	<b>Mise à niveau</b>		-		- €
	Mise à niveau bouche à clé	u	75,00	20,00 €	1 500,00 €
	Mise à niveau regard AEP 400x400	u	75,00	85,00 €	6 375,00 €
	Mise à niveau regard divers 600x600	u	40,00	125,00 €	5 000,00 €
	Mise à niveau regard 800	u	28,00	190,00 €	5 320,00 €
	Mise à niveau chambre FT	u	11,00	250,00 €	2 750,00 €
	Reprise descente de dalle (caniveau grille + gargouille)	u	76,00	300,00 €	22 800,00 €
<b>800</b>	<b>Réseaux</b>		-		- €
	Marquage piquetage réseaux	For	1,00	2 400,00 €	2 400,00 €
	Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille	m	86,00	9,00 €	774,00 €
	Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré	m3	11,00	150,00 €	1 650,00 €
	Travaux de dégagement partiel ou total de réseau enterré	m3	5,00	150,00 €	750,00 €
	Mise en place de protection	m	86,00	20,00 €	1 720,00 €

<b>100</b>	<b>Installation et signalisation</b>				17 150,00 €
<b>200</b>	<b>Travaux préalables, terrassement, couche de forme</b>				120 900,40 €
<b>300</b>	<b>Assainissement, borduration</b>				163 109,00 €
<b>400</b>	<b>Chaussée, trottoir, mobilier</b>				290 084,00 €
<b>500</b>	<b>Signalisation</b>				20 026,00 €
<b>600</b>	<b>Paysager et mobilier</b>				56 009,00 €

**COMMUNE D'AUSSAC VADALLE**  
**AMENAGEMENT DU BOURG RD 15**  
**AVANT PROJET**

**4 - Estimation des travaux**

N°	Libellé du poste	U	Q	P.U.	Sous-total
700	Mise à niveau				43 745,00 €
800	Réseaux				7 294,00 €

**TOTAL H.T.**

718 317,40 €

**T.V.A.20 %**

143 663,48 €

**TOTAL TTC**

861 980,88 €

Part voirie départementale

	Rabotage ou ancrage	m2	4 180,00	5,50 €	22 990,00 €
	Démolition chaussée	m2	178,00	7,00 €	1 246,00 €
	Grave 0/31,5 pour chaussée	T	96,00	33,00 €	3 168,00 €
	Enrobé BBSG 35/50 5cm	T	874,00	98,00 €	85 652,00 €
	Grave bitume pour plateau ou écluse	T	159,00	98,00 €	15 582,00 €

128 638,00 €

**DOSSIER DETR 2021**

**TOTAL H.T.**

589 679,40 €

**T.V.A.20 %**

117 935,88 €

**TOTAL TTC**

707 615,28 €