

KERJEAN Patrick

Terrassement, assainissement, travaux préparatoires

Chemin du moulin, Ravaud
16560 AUSSAC-VADALLE
Tél/Fax 05-45-20-36-74

DATE 20/08/2016
Devis N° 16-012
Lieu chantier La Cantinière

Devis à l'attention de :
MAIRIE
Vadalle
16560 AUSSAC-VADALLE

Devis valide jusqu'au : 20/11/2016

Commentaires ou instructions spéciales :

QUANTITÉ	UNITE	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	Taxe	MONTANT
1	Forfait	Préparation plate-forme pour réserve incendie			
		Abattage et désouchage de 4/5 arbres sur la zone (bois et branches laissées sur place, souches chargées dans remorque communale)	300.00	T	300.00
170	M²	Décapage terre mise en dépôt sur place ou chargée rpe communale	3.50	T	595.00
20	M³	Terrassement en excavation pour mise à niveau	15.00	T	300.00
20	M³	Mise en remblai y compris réglage	8.00	T	160.00
28	T	Fond de forme au calcaire 0/20 sur environ 10cm	23.00	T	644.00
27	T	Couche sable fin : fourniture et pose sur 8/10cm avec pentes appropriées	33.00	T	891.00
4	ML	Busage Ø300 en PEHD renforcé pour accès, y compris enrobage au calcaire 10/20	80.00	T	320.00
1	Forfait	Compactage des différentes couches	350.00	T	350.00

SOUS-TOTAL € 3 560.00

DEVIS GRATUIT

T.V.A. 20.00%

Pour toute question relative à ce devis, veuillez me contacter au 06-74-94-03-73

TAXE DE VENTE 712.00

AUTRE -

En cas d'acceptation de l'offre, veuillez porter les indications manuscrites suivantes :

TOTAL € 4 272.00

"Devis reçu avant l'exécution des travaux "

"Bon pour accord"

Date

Signature

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !