

COMMUNE AUSSAC VADALLE
VILLAGE DE RAVAUD
Rue prieuré

Travaux ponctuel sur le pluvial

Solution 1

- simplement garder les eaux dans leur fil d'eau et éviter qu'elle se dirige vers l'entrée
- le caniveau est remplacé par une bordure chanfreinée de 6 cm, normalisée franchissable
- l'exutoire dans le jardin à proximité de la cabane est donc maintenu

			Qté	PU	Total
	Sciage	m	9,00	7,50 €	67,50 €
	Terrassement	m3	1,50	20,00 €	30,00 €
	Evacuation	m3	1,50	20,00 €	30,00 €
	dépose de caniveau	m	9,00	15,00 €	135,00 €
	Pose ensemble A2 Cs2	m	9,00	50,00 €	450,00 €
	Calcaire 0/20	T	2,30	35,00 €	80,50 €
	Raccord en enduit bicouche des deux côtés	m2	27,00	16,00 €	432,00 €

<i>Total HT</i>	1 225,00 €
<i>TVA 20%</i>	245,00 €
<i>Total TTC</i>	1 470,00 €

Cela reste une approche estimative puisque à ce jour, nous ne connaissons pas le devenir de ce devis : prestation unique (avec des prix forts) ou intégrée dans un programme comme le FDAC où les prix peuvent être plus bas.



COMMUNE AUSSAC VADALLE
VILLAGE DE RAVAUD
Rue prieuré

Travaux ponctuel sur le pluvial

Solution 2

- garder les eaux sur leur fil d'eau et éviter qu'elle se dirige vers l'entrée
- le caniveau est remplacé par un une bordure chanfreinée de 6 cm, normalisée franchissable
- l'exutoire dans le jardin n'est pas acceptable, on dirige les eaux dans la courbe pour qu'elles gagnent la grille située un peu plus en aval
- attention, car avant la grille, il n'y a plus de bordure et le pied de mur est déjà humide!!

			Qté	PU	Total
	Sciage	m	10,00	7,50 €	75,00 €
	Terrassement	m3	1,75	20,00 €	35,00 €
	Evacuation	m3	1,75	20,00 €	35,00 €
	dépose de caniveau	m	13,50	15,00 €	202,50 €
	Pose ensemble A2 Cs2	m	11,00	50,00 €	550,00 €
	Calcaire 0/20	T	2,90	35,00 €	101,50 €
	Raccord en enduit bicouche des deux côtés	m2	35,00	16,00 €	560,00 €

Total HT	1 559,00 €
TVA 20%	311,80 €
Total TTC	1 870,80 €

Cela reste une approche estimative puisque à ce jour, nous ne connaissons pas le devenir de ce devis : prestation unique (avec des prix forts) ou intégrée dans un programme comme le FDAC où les prix peuvent être plus bas.



COMMUNE AUSSAC VADALLE
VILLAGE DE RAVAUD
Rue prieuré

Travaux ponctuel sur le pluvial

Solution 3

- idem solution 2 mais plus esthétique et pose d'une ligne bordure davantage calée sur la voirie

			Qté	PU	Total
	Sciage	m	16,00	7,50 €	120,00 €
	Terrassement	m3	3,00	20,00 €	60,00 €
	Evacuation	m3	3,00	20,00 €	60,00 €
	dépose de caniveau	m	13,50	15,00 €	202,50 €
	Rabotage	m2	32,00	15,00 €	480,00 €
	Pose ensemble A2 Cs2	m	17,00	50,00 €	850,00 €
	Calcaire 0/20	T	5,00	35,00 €	175,00 €
	Raccord en enduit bicouche des deux côtés	m2	59,00	16,00 €	944,00 €
<i>Total HT</i>					2 891,50 €
<i>TVA 20%</i>					578,30 €
<i>Total TTC</i>					3 469,80 €

Cela reste une approche estimative puisque à ce jour, nous ne connaissons pas le devenir de ce devis : prestation unique (avec des prix forts) ou intégrée dans un programme comme le FDAC où les prix peuvent être plus bas.

