

Référence	Désignation	Unité	Quantité EIC	Quantité Entreprise	Prix	Montant H.T.
4	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES (Tranche Ferme)</b>					
4.1	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
4.1.1	Barrière anti-capillaire sous revêtement de sol PVC collé >>> sans objet pose sur plancher vide sanitaires					
4.1.2	Remise à niveau et ragréage des sols existants recevant un revêtement de sols souples après curage des cloisonnements	m2	102,85		7,00	719,95
4.1.3	Isolation phonique sous carrelage collé	m2	71,20		24,50	1 744,40
	<b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					2 464,35
4.2	<b>REVETEMENTS DE SOLS CARRELES</b>					
4.2.1	Carrelage Grès Cérame, pose collée, de série PORTUGAL des Ets ARTE ONE, dimensions : 30 x 30 cm	m2	23,51		27,00	634,77
4.2.2	Plinthes à talon en grès cérame assorties	ml	33,42		8,00	267,36
	<b>Total REVETEMENTS DE SOLS CARRELES</b>					902,13
4.3	<b>REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES</b>					
4.3.1	Revêtement de sol PVC en lès de type Taralay Impression Confort 43 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent	m2	102,85		45,00	4 628,25
	<b>Total REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES</b>					4 628,25
4.4	<b>REVETEMENTS MURAUX SCELLES</b>					
4.4.1	Faïence blanche avec 10% surface colorée, série NOVA ARQUITECTURA des Ets CINCA, dimensions : 20 x 20 cm	m2	7,86		55,00	432,30
	<b>Total REVETEMENTS MURAUX SCELLES</b>					432,30
4.5	<b>OUVRAGES DIVERS</b>					
4.5.1	Sujétions complémentaires pour douches à l'italienne, y compris siphon de sol	m2	0,60		1 500,00	900,00
4.5.2	Traitement des pieds des parois des pièces humides	ml	33,48		17,00	569,16
4.5.3	Traitement des joints de dilatation par 2 cornières reliées par un profil souple	ml	1,23		19,00	23,37
4.5.4	Seuil par profilé en aluminium type A des Ets SCHLUTER SYSTEMS	ml	0,83		32,00	26,56
	<b>Total OUVRAGES DIVERS</b>					1 519,09
4.6	<b>SECURITE</b>					
4.6.1	Sécurité de chantier	en	1		350,00	350,00
	<b>Total SECURITE</b>					350,00
4.7	<b>SUJETIONS COMPLEMENTAIRES</b>					
	<b>Total DESCRIPTION DES OUVRAGES (Tranche Ferme)</b>					10 296,12
5	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES (Tranche Optionnelle)</b>					
5.1	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
5.1.1	Remise à niveau des sols existants par micro chape recevant un carrelage après curage des cloisonnements	m2	73,26		24,50	1 794,87
5.1.2	Etanchéité liquide sous carrelage de type TRILATEX des Ets TRIXA	m2	28,62		15,00	429,30
5.1.3	Isolation phonique sous carrelage collé	m2	73,26		24,50	1 794,87
	<b>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					4 019,04
5.2	<b>REVETEMENTS DE SOLS CARRELES</b>					
5.2.1	Carrelage Grès Cérame, pose collée, de série PORTUGAL des Ets ARTE ONE, dimensions : 30 x 30 cm	m2	44,64		37,00	1 651,68
5.2.2	Plinthes à talon en grès cérame assorties	ml	38,17		8,00	305,36
5.2.3	Carrelage grès cérame anti-dérapant, pose collée, de type INDUSTRIE MALAGA des Ets GRANITI FIANDRE, dimensions : 20 x 20 cm	m2	28,62		47,00	1 345,14
5.2.4	Plinthes à gorge en GRES CERAME fin vitrifié, dimensions: 10 x 20 cm	ml	22,24		9,20	204,61
	<b>Total REVETEMENTS DE SOLS CARRELES</b>					3 506,79
5.3	<b>REVETEMENTS MURAUX SCELLES</b>					
5.3.1	Faïence blanche avec 10% surface colorée, série NOVA ARQUITECTURA des Ets CINCA, dimensions : 20 x 20 cm	m2	1,92		70,00	134,40
5.3.2	Revêtements muraux grès cérame avec joints époxy , section 20 x 20 cm (40 % de couleur)	m2	57,39		47,00	2 697,33
5.3.3	Profilé INOX sur angles saillants des revêtements muraux scellés	ml	5,24		25,00	131,00
	<b>Total REVETEMENTS MURAUX SCELLES</b>					2 962,73

Référence	Désignation	Unité	Quantité EIC	Quantité Entreprise	Prix	Montant H.T.
5.4	<b>OUVRAGES DIVERS</b>					
5.4.1	Traitement des pieds des parois des pièces humides	ml	47,16		17,00	801,72
5.4.2	Seuil par profilé en aluminium type A des Ets SCHLUTER SYSTEMS	ml	4,35		28,00	121,80
5.4.3	Fourniture et pose de siphon de sol en acier inoxydable, section 200 x 200 mm	U	1		330,00	330,00
5.4.4	Traitement des passages des canalisations par costière béton, blocage, glaci, étanchéité	en	1		550,00	550,00
	<b>Total OUVRAGES DIVERS</b>					1 803,52
5.5	<b>SECURITE</b>					
5.5.1	Sécurité de chantier	en	1		350,00	350,00
	<b>Total SECURITE</b>					350,00
5.6	<b>SUJETIONS COMPLEMENTAIRES</b>					
	<b>Total DESCRIPTION DES OUVRAGES (Tranche Optionnelle)</b>					12 642,08
	<b>Récapitulation</b>					
	<b>Total DESCRIPTION DES OUVRAGES (Tranche Ferme)</b>					10 296,12
	<b>Total DESCRIPTION DES OUVRAGES (Tranche Optionnelle)</b>					12 642,08
	<b>Total du lot hors T.V.A.</b>					22 938,20
	<b>T.V.A. au taux de 20,00%</b>				20,00%	4 587,64
	<b>Total T.T.C. LOT N° 10 : CARRELAGES - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - FAIENCES</b>					27 525,84

Date, cachet et signature

Cadre à renseigner obligatoirement par l'entreprise

Nom de l'entreprise	ENTREPRISE PJC
Nom du chargé d'affaire	MERAL ANTHONY
Adresse de l'entreprise	39 RUE GUY PASCAUD 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
N° Téléphone	06 14 33 02 99
Mail	<a href="mailto:eurl.entreprisepjc@gmail.com">eurl.entreprisepjc@gmail.com</a>