



TEL : 05 45 68 04 80  
FAX : 05 45 68 74 40  
Z.E. Les Savis - BP 10554  
16160 GOND PONTOUVRE  
siege@scotpa.fr

MAIRIE D'AUSSAC-VADALLE  
Rue de la République  
16560 AUSSAC-VADALLE

Devis

AUSSAC-VADALLE  
CREATION D'UN TROTTOIR EN BICOUCHE CALCAIRE

13-02

Affaire suivie par Monsieur TRAVERSA - 06 79 71 93 41

Le 19 février 2013

PRIX	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITES	QUANTITES	EUROS	
				PRIX UNITAIRES	MONTANTS
1	Installation et et signalisation de chantier	ft	1,00	300,00 €	300,00 €
2	Décapage de la terre végétale sur 15 cm et mise en stock près du lavoir	m²	106,00	6,95 €	736,70 €
3	Réglage et compactage de la forme	m²	106,00	2,10 €	222,60 €
4	Fourniture et mise en place d'un géotextile	m²	106,00	3,05 €	323,30 €
5	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 15 cm	m²	106,00	12,50 €	1 325,00 €
6	Réalisation d'un bicouche calcaire	m²	106,00	7,90 €	837,40 €

**S.C.O.T.P.A.**  
Z.E. Les Savis - BP 10554  
16160 GOND PONTOUVRE  
Tél. 05 45 68 04 80  
Fax 05 45 68 74 40

Prix valeur févr.-13

NB Travaux prévus en 1 seule intervention COURANT AVRIL

TOTAL HT	3 745,00 €
TVA 19,6%	734,02 €
TOTAL TTC	4 479,02 €

Ce document est la propriété de l'entreprise SCOTPA. Ce document et ses variantes ne peuvent être utilisés ou transmis, en partie ou en entier à un tiers, sans l'accord écrit de l'entreprise.