



TEL : 05 45 68 04 80
FAX : 05 45 68 74 40
Z.E. Les Savis - BP 10554
16160 GOND PONTouvre
siege@scotpa.fr

MAIRIE D'AUSSAC-VADALLE
Rue de la République
16560 AUSSAC-VADALLE

Devis

AUSSAC-VADALLE
CREATION D'UN TROTTOIR EN BICOUCHE CALCAIRE

13-02

Affaire suivie par Monsieur TRAVERSA - 06 79 71 93 41

Le 21 février 2013

PRIX	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITES	QUANTITES	EUROS	
				PRIX UNITAIRES	MONTANTS
1	Installation et et signalisation de chantier	ft	1,00	300,00 €	300,00 €
2	Décapage de la terre végétale sur 15 cm et mise en stock près du lavoir	m ²	106,00	6,00 €	636,00 €
3	Réglage et compactage de la forme	m ²	106,00	2,00 €	212,00 €
4	Fourniture et mise en place d'un géotextile	m ²	106,00	2,50 €	265,00 €
5	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 15 cm	m ²	106,00	9,90 €	1 049,40 €
6	Réalisation d'un bicouche calcaire	m ²	106,00	7,90 €	837,40 €

S.C.O.T.P.A.
Z.E. Les Savis - BP 10554
16160 GOND PONTouvre
Tél 05 45 68 04 80
Fax 05 45 68 74 40

Prix valeur févr.-13

NB Travaux prévus en 1 seule intervention COURANT AVRIL

TOTAL HT	3 299,80 €
TVA 19,6%	646,76 €
TOTAL TTC	3 946,56 €

Ce document est la propriété de l'entreprise SCOTPA. Ce document et ses variantes ne peuvent être utilisés ou transmis, en partie ou en entier à un tiers, sans l'accord écrit de l'entreprise.