

**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
PROCEDURE ADAPTEE**

COMMUNE DE AUSSAC VADALLE

M. Maire

Vadalle

16 560 Aussac Vadalle

Tél : 05 45 20 61 60 - Fax : 09 72 31 00 94

mairie@aussac-vadalle.fr

**Aménagement de la RD 115
Bourg d'AUSSAC**

2.4 - Bordereau des Prix

2.4.2 Lot 2 Aménagements paysagers

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
101	<div data-bbox="472 427 1090 510" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 100 - INSTALLATION ET SIGNALISATION </div> <p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les frais d'installation générale de chantier, l'amenée et le repliement de tout le matériel de chantier. <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ les aménagements de terrain, ♦ les accès au chantier à partir de la voirie existante, ♦ le repliement et l'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux, ♦ l'entretien permanent de la remise en état éventuelle des accès au chantier y compris le balayage des voiries, ♦ la remise en état des lieux. <p>Ce prix est réglé en deux fractions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 70 % après installation de chantier achevée et les matériels désignés ci-dessus amenés à pied d'œuvre et installés, ➤ 30 % après le repliement de tous les matériels et installation, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux ainsi qu'après fourniture des plans de récolement. 	
	<p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p>	<p>.....,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
	<p>Signalisation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la mise à disposition, l'amenée, la mise en place y compris le lestage ou la fixation au sol des panneaux et le repliement en fin de travaux des signaux et autres dispositifs de signalisation temporaire de chantier (alternat par feux) conformément à l'instruction ministérielle ; ♦ les déplacements selon l'avancement du chantier, ♦ la surveillance, la maintenance, le nettoyage et le remplacement s'il y a lieu 7j/7 et 24h/24 de la signalisation temporaire mise en place sur le chantier, ♦ la surveillance et la maintenance les week-ends et jours fériés. <p>La signalisation sera constamment adaptée à l'avancement des travaux et à la spécificité du chantier réalisé sous circulation.</p>	
102	<p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
201	200 – AMENAGEMENT PAYSAGER	
	<p>Préparation espace vert</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le travail de préparation avant les plantations, et l'engazonnement <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> le traçage des surfaces, le fauchage si nécessaire, le désherbage sélectif les reprises manuelles sur les surfaces inaccessibles à l'engin l'émiettage des terres par ratissage et l'enlèvement des éléments grossiers ou indésirables issus des travaux (mottes, cailloux, racines, ...), le nivellement soigné (toute préparation insuffisante sera refusée) ainsi que toutes sujétions. <p>LE METRE CARRE :</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
202	<p>Fourniture et plantation d'arbres</p> <p>Erable champêtre 12/14</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la plantation de l'arbre <p>Ce prix comprend notamment pour la fourniture :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la visite éventuelle des pépinières d'où proviennent les végétaux; ♦ la fourniture et le transport des végétaux, ♦ la fourniture de désherbant chimique si nécessaire ; <p>Ce prix comprend notamment pour la plantation (cf CCTP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'implantation et le piquetage ♦ le transport, la préparation et la taille avant plantation ♦ la plantation de l'arbre ♦ le paillage à base d'un broyat de végétaux sur une épaisseur de 10 cm ♦ le tuteurage ♦ le comblement des fosses ; ♦ l'apport d'amendement et d'engrais; ♦ le plombage/arrosage copieux sitôt la plantation ♦ le parachèvement ♦ le confortement ♦ la garantie de reprise <p>L'UNITE :</p>	
203	<p>Fourniture et plantation d'arbres</p> <p>Arbre de judée 12/14</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la plantation de l'arbre <p>conformément au libellé du prix 202</p> <p>L'UNITE :</p>	

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
204	<p>Fourniture et plantation d'arbres</p> <p>Pommier reine de rainette T 12/14</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la plantation de l'arbre <p>conformément au libellé du prix 202</p> <p>L'UNITE :</p>
205	<p>Fourniture et plantation d'arbustes</p> <p>Troène C 40/60</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la plantation de l'arbuste <p>Ce prix comprend notamment pour la fourniture :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la visite éventuelle des pépinières d'où proviennent les végétaux; ♦ la fourniture et le transport des végétaux, ♦ la fourniture de désherbant chimique si nécessaire ; <p>Ce prix comprend notamment pour la plantation (cf CCTP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'implantation et le piquetage ♦ le transport, la préparation et la taille avant plantation ♦ la plantation ♦ le paillage à base d'un broyat de végétaux sur une épaisseur de 10 cm ♦ le tuteurage ♦ le comblement des fosses ; ♦ l'apport d'amendement et d'engrais; ♦ le plombage/arrosage copieux sitôt la plantation ♦ le parachèvement ♦ le confortement ♦ la garantie de reprise <p>L'UNITE :</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
206	<p>Fourniture et plantation d'arbustes</p> <p>Lonicera fragrantissima C 3L</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la plantation de l'arbuste <p>conformément au libellé du prix 205</p> <p>♦ ;</p> <p>L'UNITE :</p>
207	<p>Fourniture et plantation d'arbustes</p> <p>Hydrangea annabelle C 3L</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la plantation de l'arbuste <p>conformément au libellé du prix 205</p> <p>♦ ;</p> <p>L'UNITE :</p>
208	<p>Fourniture et plantation d'arbustes</p> <p>Lilas C 40/60</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la plantation de l'arbuste <p>conformément au libellé du prix 205</p> <p>♦ ;</p> <p>L'UNITE :</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
209	<p>Fourniture et plantation de vivaces</p> <p>Vivaces en godet Phlomis de russel La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et le transport de vivaces ornementales en godet 9 x 9 (P9), • Le piquetage, <p>La mise en place des végétaux manuellement à raison de 2 à 3 u / m², comprenant le calage au sable si nécessaire et le piquetage de repérage à l'aide de tuteurs bambou 6/8 découpés en segments de 15 – 20 cm.</p> <p>L'UNITE :</p>	<p>.....</p>
210	<p>Fourniture et plantation de vivaces</p> <p>Vivaces en godet Melilot La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et le transport de vivaces ornementales en godet 9 x 9 (P9), • Le piquetage, <p>La mise en place des végétaux manuellement à raison de 2 à 3 u / m², comprenant le calage au sable si nécessaire et le piquetage de repérage à l'aide de tuteurs bambou 6/8 découpés en segments de 15 – 20 cm.</p> <p>L'UNITE :</p>	<p>.....</p>
211	<p>Fourniture et plantation de vivaces</p> <p>Vivaces en godet Marguerite La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et le transport de vivaces ornementales en godet 9 x 9 (P9), • Le piquetage, <p>La mise en place des végétaux manuellement à raison de 2 à 3 u / m², comprenant le calage au sable si nécessaire et le piquetage de repérage à l'aide de tuteurs bambou 6/8 découpés en segments de 15 – 20 cm.</p> <p>L'UNITE :</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
212	<p>Fourniture et plantation de vivaces</p> <p>Vivaces en godet hemerocalles La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et le transport de vivaces ornementales en godet 9 x 9 (P9), • Le piquetage, <p>La mise en place des végétaux manuellement à raison de 2 à 3 u / m², comprenant le calage au sable si nécessaire et le piquetage de repérage à l'aide de tuteurs bambou 6/8 découpés en segments de 15 – 20 cm.</p> <p>L'UNITE :</p>
213	<p>Fourniture et plantation de vivaces</p> <p>Vivaces en godet Stachys La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et le transport de vivaces ornementales en godet 9 x 9 (P9), • Le piquetage, <p>La mise en place des végétaux manuellement à raison de 2 à 3 u / m², comprenant le calage au sable si nécessaire et le piquetage de repérage à l'aide de tuteurs bambou 6/8 découpés en segments de 15 – 20 cm.</p> <p>L'UNITE :</p>
214	<p>Fourniture et plantation de vivaces</p> <p>Vivaces en godet ruta graveolens La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et le transport de vivaces ornementales en godet 9 x 9 (P9), • Le piquetage, <p>La mise en place des végétaux manuellement à raison de 2 à 3 u / m², comprenant le calage au sable si nécessaire et le piquetage de repérage à l'aide de tuteurs bambou 6/8 découpés en segments de 15 – 20 cm.</p> <p>L'UNITE :</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
215	<p>Fourniture et plantation de vivaces</p> <p>Vivaces en godet euphorbia amygdaloides La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et le transport de vivaces ornementales en godet 9 x 9 (P9), • Le piquetage, <p>La mise en place des végétaux manuellement à raison de 2 à 3 u / m², comprenant le calage au sable si nécessaire et le piquetage de repérage à l'aide de tuteurs bambou 6/8 découpés en segments de 15 – 20 cm.</p> <p>L'UNITE :</p>	<p>.....</p>
216	<p>Fourniture et plantation de vivaces</p> <p>Vivaces en godet lierre glacier La prestation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et le transport de vivaces ornementales en godet 9 x 9 (P9), • Le piquetage, <p>La mise en place des végétaux manuellement à raison de 2 à 3 u / m², comprenant le calage au sable si nécessaire et le piquetage de repérage à l'aide de tuteurs bambou 6/8 découpés en segments de 15 – 20 cm.</p> <p>L'UNITE :</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
217	<p>Engazonnement</p> <p>Ce prix rémunère, le mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la réalisation d'un engazonnement sur les espaces repérés sur les plans et les délaissés réparés, conformément à la composition indiquée dans le CCTP <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la fourniture d'un semis d'un mélange pour situation ensoleillée et drainante, ♦ la densité de semis : 35 g/m², ♦ l'enfouissement et le roulage des graines, ♦ le croisement du semis en 2 passages, ♦ la première tonte ♦ la garantie selon le CCTP <p>LE METRE CARRE :</p>	<p>.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
218	<p>Parachèvement et confortement</p> <p>L'entrepreneur est tenu d'assurer la garantie de reprise de tous les végétaux plantés à compter de la réception partielle ou complète du chantier.</p> <p>Durée de la garantie : 12 mois</p> <p>Les végétaux seront répertoriés lors des constats de relevés des végétaux morts faits par la Maître d'œuvre et l'entrepreneur entre le 15 août et le 15 octobre de chaque année.</p> <p>Au titre de cette garantie, l'entreprise devra remplacer à ses frais tous végétal mort ou ne présentant pas une végétation suffisante. L'entreprise ne pourra se prévaloir ni d'un manque d'entretien, ni d'une mauvaise qualité des sols ou d'une inadaptation des végétaux pour dégager sa responsabilité, toute modification requise pour des raisons techniques devant être proposée à l'agrément du Maître d'œuvre. Ces relevés des végétaux morts mentionneront la liste des végétaux à remplacer, leur force et leur contenant.</p> <p>Les végétaux à remplacer seront toujours fournis avec une force supérieure d'une classe au marché initial (exempté pour les plantes vivaces qui seront remplacées en godets P9). Le chantier de remplacement se déroulera en période favorable pour les plantations</p> <p>Le poste comprend la fourniture, le transport de l'eau et la mise en œuvre de l'arrosage à raison de 50L par arbres et par intervention. Il comprend également la surveillance pour le maintien des attaches des tuteurs et le façonnage d'une cuvette d'arrosage. Le planning d'arrosage comprend une intervention par mois de juin à septembre, soit 4 intervention dans l'année de végétation. Le mois d'août fait partie du programme d'intervention</p> <p>Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au bon développement des plantations et semis... » Fascicule 35.</p> <p>Les travaux de confortement permettent d'éviter le dépérissement des végétaux et d'assurer leur bon développement. Par dérogation à l'article 41.5 du CCAG, les travaux de confortement seront à exécuter après la réception et pendant tout le délai de garantie des végétaux, porté à 12 mois pour une plantation en période favorable</p> <p>LE FORFAIT :</p>	<p>.....</p>

Complété quant aux prix par l'entrepreneur

.....

A

Le