

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE
AMENAGEMENT DU VILLAGE D'AUSSAC RD 115
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
2.5 Cadre du détail estimatif
2.5.1 LOT 1 Voirie, Réseaux Divers

N°	POSTE ET RUBRIQUES	U	Q	PU	TOTAL
100	Installation, signalisation de chantier				
101	Installation de chantier	F	1		
102	Signalisation Chantier : Mise en place et repliement y compris main	J	45		
103	Feux tricolores temporaires y compris maintenance	J	45		
104	Intervention topographique - Piquetage	F	1		
105	Notes de calculs, études, essais, plan recolement	F	1		
106	Constat huissier	F	1		
200	Terrassement et couche de forme				
201	Démolition abri bus	f	1		
202	Sciage de chaussée	m	915		
203	Démolition chaussée	m2	90		
204	Démolition de béton ou ouvrage divers	m3	9		
205	Dépose de bordure et cniveau	m	400		
206	Scarification de chaussée	m2	100		
207	Rabotage de chaussée bitumineuse	m2	1 216		
208	Terrassement des espaces verts	m3	180		
209	Terrassement des trottoirs	m3	116		
210	Terrassement des entrées	m3	39		
211	Déblais ordinaires mis en dépôt définitif	m3	140		
212	Apport de terre végétale	m3	114		
213	Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport	m3	30		
214	GNT(A) 0/31,5 pour réglage chaussée et parking	T	100		
215	GNT(A) 0/31,5 ép. 0,10 pour réglage trottoir	T	242		
300	Assainissement pluvial, bordures				
301	Canalisation PVC CR8 Ø300 y compris tranchée + remblaiement	m	210		
302	Canalisation PVC CR8 Ø160 y compris tranchée + remblaiement	m	20		
303	Canalisation PVC CR8 Ø125 y compris tranchée + remblaiement	m	50		
304	Regard avaloir profil A	u	4		
305	Grille concave 400x400	u	10		
306	Regard de visite Ø800	u	4		
307	Caniveau à grille 150 C250	m	20		
308	Borduration Ac1	m	535		
309	Caniveau CC1 béton beige	m	393		
310	Bordure CR 1 béton beige	m	91		
311	Raccord caniveau/mur béton clair	m2	220		
312	Puisard	u	2		
313	Piquage réseau existant	u	3		
314	Béton pour emplois divers	m3	5		
400	Parvis, trottoir, place, parking, Chaussée				
401	Enrobé pour chaussée BBSG 5 cm	T	421		
402	Enrobé pour entrée	T	59		
403	Pavé résine	m2	250		
404	Trottoir BIC clair	m2	710		
500	Signalisation				
501	Dépose et repose d'ensembles existants verticaux	u	11		
502	Panneau B15	u	3		
503	Panneau C18	u	3		
504	Panneau zone 20	u	8		
505	Marquage passage piéton/ligne stop	m2	40		
506	Marquage ligne	m	30		

COMMUNE D'AUSSAC VADALLE
AMENAGEMENT DU VILLAGE D'AUSSAC RD 115
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
2.5 Cadre du détail estimatif
2.5.1 LOT 1 Voirie, Réseaux Divers

N°	POSTE ET RUBRIQUES	U	Q	PU	TOTAL
507	Bande pododactyle	m2	10		
600	Mise à niveau, divers				
601	Gestion descente de dalle pluviale	u	15		
602	Mise à niveau bouche à clé	u	25		
603	Mise à niveau regard 800	u	6		
604	Mise à niveau chambre télécom L1T	u	5		
605	Mise à niveau chambre télécom L1C	u	5		
700	Réseaux				
701	Marquage piquetage réseaux	For	1		
702	Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille	m	25		
703	Travaux ponctuels de localisation de réseu enterré	m3	10		
704	Travaux de dégagement partiel ou total de réseau enterré	m3	10		
705	Mise en place de protection	m	25		

RECAPITULATIF DU PROJET

100	Installation, signalisation de chantier	
200	Terrassement et couche de forme	
300	Assainissement pluvial, bordures	
400	Parvis, trottoir, place, parking, Chaussée	
500	Signalisation	
600	Mise à niveau, divers	
700	Réseaux	
		TOTAL HT :
		TVA 20% :
		TOTAL TTC :

Cadre à remplir et à signer
Cachet du candidat