

**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
PROCEDURE ADAPTEE**

COMMUNE DE AUSSAC VADALLE

M. Maire

Vadalle

16 560 Aussac Vadalle

Tél : 05 45 20 61 60 - Fax : 09 72 31 00 94

mairie@aussac-vadalle.fr

**Aménagement de la RD 115
Bourg d'AUSSAC**

2.4 - Bordereau des Prix

2.4.1 - Lot n°1 : Voirie, réseaux et divers

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
101	<div data-bbox="474 347 1091 432" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 100 - INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER ET SIGNALISATION </div> <p>Installation générale de chantier</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les frais d'installation générale de chantier, l'amenée et le repliement de tout le matériel de chantier. <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ les aménagements de terrain, ♦ les accès au chantier à partir de la voirie existante, ♦ les fournitures et les frais d'installation des sanitaires de chantier, des ateliers, des entrepôts, ♦ la signalétique de chantier : confection du panneau de chantier 1.50x1.70 environ selon les indications de la mairie ♦ les frais de gardiennage et de clôture éventuels, ♦ le repliement et l'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux, ♦ l'entretien permanent de la remise en état éventuelle des accès au chantier y compris le balayage des voiries, ♦ la remise en état des lieux. <p>Ce prix est réglé en deux fractions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 70 % après installation de chantier achevée et les matériels désignés ci-dessus amenés à pied d'œuvre et installés, ➤ 30 % après le repliement de tous les matériels et installation, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux ainsi qu'après fourniture des plans de récolement. <p>LE FORFAIT : MILLE CINQUANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS</p>	<p style="text-align: right;">1 054,80,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
102	<p>Signalisation temporaire de chantier</p> <p>Ce prix rémunère, à la journée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les études préalables à la conception de la signalisation d'approche et de position, la mise à disposition, l'amenée, la mise en place y compris le lestage ou la fixation au sol des panneaux et le repliement en fin de travaux des signaux et autres dispositifs de signalisation temporaire de chantier conformément à l'instruction ministérielle ; ➤ la ou les réunions avec la mairie et l'ADA d'Aigre pour la mise en place de la déviation PL et/ou VL lors des phases le nécessitant, la validation du dossier d'exploitation sous chantier remis à l'offre, la fourniture des signaux adaptés et la maintenance. <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ tout le matériel et dispositifs nécessaires pour répondre correctement à l'attente du maître d'œuvre, ♦ la délimitation linéaire des travaux par piquets K5b, par cônes K5a convenablement espacés ou balisettes de guidage, ♦ le pilotage manuel occasionnel de la circulation par alternat, dans certaines phases de travaux de très courte durée, ♦ les coûts induits par les atteintes au matériel de signalisation par actes de vandalisme et de malveillance, ♦ la pose de la signalisation pour assurer le cheminement piéton sur les trottoirs situés hors chantier, ♦ les déplacements selon l'avancement du chantier, ♦ la surveillance, la maintenance, le nettoyage et le remplacement s'il y a lieu 7j/7 et 24h/24 de la signalisation temporaire mise en place sur le chantier, ♦ la surveillance et la maintenance les week-ends et jours fériés. ♦ les signaux type Kc1, Kd20, Kd 40 et autres composables pour composer les déviations du bourg lors du traitement de la section courante et des carrefours départementaux <p>La signalisation sera constamment adaptée à l'avancement des travaux et à la spécificité du chantier réalisé sous circulation.</p> <p>LA JOURNEE : DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS</p>	<p>18,61,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
103	<p>Feux tricolores temporaires y compris maintenance</p> <p>Ce prix rémunère, à la journée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la mise en œuvre éventuelle de feux tricolores et la présignalisation adoptée pendant l'exécution des travaux nécessitant une circulation alternée. <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ tout le matériel et dispositifs nécessaires pour répondre correctement à l'attente du maître d'œuvre, ♦ les coûts induits par les atteintes au matériel de signalisation par actes de vandalisme et de malveillance, ♦ la fourniture et la mise en place des panneaux spécifiques à la circulation alternée, ♦ la fourniture, l'amenée à pied d'œuvre, la mise en place et le réglage des feux adaptés au trafic, ♦ le remplacement des batteries, ♦ les déplacements selon l'avancement du chantier, ♦ la surveillance, la maintenance, le nettoyage et le remplacement s'il y a lieu 7j/7 et 24h/24 de la signalisation temporaire mise en place sur le chantier, ♦ la surveillance et la maintenance les week-ends et jours fériés. <p>La signalisation sera constamment adaptée à l'avancement des travaux et à la spécificité du chantier réalisé sous circulation.</p> <p>la journée : TRENTE ET UN EUROS ET DEUX CENTS</p>	<p>..... 31,02,.....</p>
104	<p>Intervention topographique - Piquetage</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Les réunions de piquetage avec la maitrise d'œuvre ➤ Les implantations topographiques internes à l'entreprise ➤ Les vérifications, les corrections indispensables au bon déroulement du chantier. <p>LE FORFAIT : CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTS</p>	<p>..... 599,34,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
105	<p>Notes de calcul, études, essais, plan de recolement</p> <p>Ce prix rémunère, forfaitairement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'ensemble des prestations intellectuelles et essais <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Les études de formulation des bétons ♦ Les planches témoins ou exemple de réalisation ♦ les plans d'exécution des parvis, des équipements et de la maçonnerie (suite implantation) ♦ Les essais de portance ♦ Le plan de recolement du chantier remis lors de la réception <p>LE FORFAIT : CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS</p>	<p>558,43</p>
106	<p>Constat d'huissier</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ un constat d'huissier préalable aux travaux. <p>Ce constat indiquera notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'état de constructions existantes et mobilières situés aux dans la zone chantier dont la désignation sera arrêtée conjointement avec le maître d'œuvre, après appréciation des risques encourus selon les méthodes d'exécution de l'entreprise. <p>LE FORFAIT : SEPT CENT SEIZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTS</p>	<p>716,38</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
201	<div data-bbox="475 320 1091 398" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">200 - TERRASSEMENT, COUCHE DE FORME</div> <p>Démolition abri bus</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la démolition soignée de l'abri bus avec récupération des éléments par nature : tuile, descente de dalle, bois et moellons <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ le stockage des éléments sur palette remis à la mairie <p>LE FORFAIT : MILLE TROIS CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTS</p>	1 355,65,.....
202	<p>Sciage de chaussée</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le sciage de la structure de chaussée bitumineuse sur toute son épaisseur. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'amenée et le repliement du matériel approprié, ♦ le traçage au sol, ♦ le sciage, ♦ le balayage soigné pour la récupération intégrale des matériaux. <p>LE METRE : UN EURO ET SOIXANTE-DOUZE CENTS</p>	1,72,.....
203	<p>Démolition de chaussée bitumineuse</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la démolition du corps de chaussée, en matériaux bitumineux et en graves traitées, principalement en rive de chaussée existante ♦ le transport et le déchargement des matériaux au dépôt définitif de l'entrepreneur. <p>LE METRE CARRE : HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTS</p>	8,60,.....

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
204	<p>Démolition de béton ou d'ouvrage divers</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la démolition de béton, d'ouvrage divers, et de maçonnerie diverse, anciens trottoirs, vieille dalle, piliers cour mairie...(liste non exhaustive). <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ le repérage avec le maître d'œuvre dès le lancement du chantier ♦ les fouilles ainsi que toutes opérations propres à dégager les maçonneries, ♦ la démolition des éléments ♦ la démolition d'ouvrage en maçonnerie, en béton ou en béton armé de toute nature et de rocher tendre, ♦ le chargement, le transport et le déchargement des produits de démolitions au dépôt définitif de l'entreprise, ♦ les mesures de sécurité à prendre liées aux opérations de démolition. <p>LE METRE CUBE :SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQ CENTS.....</p>	<p>62,05</p>
205	<p>Dépose de bordure-caniveau</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la démolition de bordures et caniveaux existants de tous types y compris les mortiers de pose. <p>Les bordures et caniveaux accolés seront comptabilisés ensemble par mètre linéaire.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ le chargement des produits, ♦ le transport et le déchargement en centre de stockage / revalorisation. <p>LE METRE :DIX EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS.....</p>	<p>10,54</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
206	<p>Scarification de chaussée existante</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la scarification de la chaussée existante type enduit superficiel (place église et ruelle) <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la mise à disposition de l'engin adapté, ♦ la scarification sur les zones définies par le maître d'œuvre, ♦ la mise en forme du support scarifié. <p>LE METRE CARRE : ...DEUX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS.....</p>	<p>.....2,69,.....</p>
207	<p>Rabotage de chaussée bitumineuse</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le rabotage de la structure de chaussée existante type enrobé <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'amenée du matériel, ♦ le rabotage et le chargement du fraisat, ♦ la mise en dépôt sur le site pour réemploi ultérieur, ♦ le balayage et le nettoyage final par aspiratrice. <p>Ce prix tient compte de la possibilité de réaliser plusieurs passes de différentes épaisseurs afin de se raccorder au mieux à l'existant et obtenir la cote de fond de forme attendue.</p> <p>LE METRE CARRE : ...DEUX EUROS ET DIX-SEPT CENTS.....</p>	<p>.....2,17,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
208	<p>Terrassements des espaces verts</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les terrassements nécessaires aux zones nouvelles plantées : arbres, haies et surface engazonnée nouvelle <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'extraction des matériaux constitutifs des différentes couches, quelles que soient leurs natures sur une épaisseur moyenne de 40 cm, ♦ le chargement des matériaux, ♦ le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED. <p>LE METRE CUBE : VINGT-HUIT EUROS ET DIX-NEUF CENTS</p>	<p>..... 28,19,.....</p>
209	<p>Terrassements des trottoirs</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les terrassements nécessaires et dédiés aux futures zones trottoirs neuves. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'extraction des matériaux constitutifs des différentes couches, quelles que soient leurs natures sur une épaisseur moyenne de 15 cm, ♦ le compactage du fond de terrassement, ♦ le chargement des matériaux, ♦ le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED. <p>LE METRE CUBE : TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTS</p>	<p>..... 34,76,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
210	<p>Terrassements des entrées</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les terrassements nécessaires et dédiés aux futures entrées rénovées en enrobe <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'extraction des matériaux constitutifs des différentes couches, quelles que soient leurs natures sur une épaisseur moyenne de 15 cm, ♦ le compactage du fond de terrassement, ♦ le chargement des matériaux, ♦ le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED. <p>LE METRE CUBE : TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTS</p>	<p>..... 32,74,.....</p>
211	<p>Déblais ordinaires mis au dépôt définitif</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les terrassements en déblais de toutes natures y compris évacuation. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'extraction des matériaux constitutifs des différentes couches, quelles que soient leurs natures, ♦ le compactage du fond de terrassement, ♦ le chargement des matériaux, ♦ le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED. <p>LE METRE CUBE : VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS</p>	<p>..... 29,98,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
212	<p>Apport de terre végétale</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et mise en œuvre de la terre végétale conformément aux prescriptions du CCTP (et du CCTP lot 2) <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture avec au préalable la validation de l'entreprise du lot 2 • l'épierrage, • le démotage, • le transport à pied d'œuvre, • le déchargement, • la mise en œuvre, le criblage, l'humidification éventuelle et le réglage de la terre végétale, un nivellement soigné • le nettoyage de la chaussée. <p>LE METRE CUBE : TRENTE EUROS ET VINGT-HUIT CENTS</p>	30,28
213	<p>Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube mis en œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre de matériaux. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la fourniture des matériaux en carrière, ♦ leur chargement sur camions, ♦ leur transport de la carrière au chantier de mise en œuvre quelle que soit la distance, ♦ le déchargement des matériaux sur les espaces d'utilisation, ♦ la mise en œuvre, le réglage et le compactage, ♦ ainsi que toutes sujétions. <p>LE METRE CUBE : TRENTE-HUIT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS</p>	38,23

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
214	<p>Fourniture et mise en œuvre de GNT(A) 0/31,5 pour réglage chaussée et parking</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/31,5. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ les piquetages complémentaires, ♦ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/31,5 non gélive et préalablement agréées par le maître d'œuvre, épaisseur moyenne 0.05 m ♦ la mise en stock et la reprise éventuelle, ♦ le réglage fin de la plate-forme, ♦ l'arrosage éventuel y compris la fourniture d'eau, ♦ les opérations de régalinge, de compactage et de réglage, ♦ les frais afférents aux essais et contrôles. <p>LA TONNE : QUARANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS</p>	40,94
215	<p>Fourniture et mise en œuvre de GNT(A) 0/31,5 pour réglage des trottoirs</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/31,5. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ les piquetages complémentaires, ♦ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Grave Non Traitée (A) 0/31,5 non gélive et préalablement agréées par le maître d'œuvre, épaisseur moyenne 0.10 m ♦ la mise en stock et la reprise éventuelle, ♦ le réglage fin de la plate-forme, ♦ l'arrosage éventuel y compris la fourniture d'eau, ♦ les opérations de régalinge, de compactage et de réglage, ♦ les frais afférents aux essais et contrôles. <p>LA TONNE : QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS</p>	41,94

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
301	<div data-bbox="480 349 1082 432" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 300 - ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET BORDURES </div> <p>Canalisation PVC Ø300 y compris tranchée + remblaiement</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de canalisation Ø300 en PVC classe SN8, y compris tranchée et remblaiement avec une tranchée de largeur = 0,90m et de hauteur moyenne = 1,00m. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la conformité au fascicule 70 du CCTG, ♦ le piquetage spécial, ♦ l'exécution des tranchées nécessaires à la pose des canalisations y compris sciage de chaussée, ♦ les sujétions d'exécution des tranchées aux croisements avec les autres réseaux, ♦ le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), ♦ le réglage et le nivellement au fond de fouille afin d'assurer une continuité de la pente, ♦ les boisages ou étalements jointifs éventuellement nécessaires, ♦ les épuisements ou détournement des eaux éventuelles y compris celles en provenance de la nappe phréatique jusqu'à un débit 100m³/h, ♦ la fourniture, le transport et la pose des tuyaux, ♦ la fourniture et la mise en œuvre d'un lit de sable 0/4 en fond de fouille sur 0,10 m d'épaisseur compté sous la collerette, son compactage à l'aide d'une dame manuelle de part et d'autre de la canalisation pour le calage, ♦ la fourniture et la mise en œuvre de sable d'enrobage 0/4, jusqu'à 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure, ♦ la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement jusqu'au sol fini selon les objectifs de densification, ♦ la fourniture et la confection de joints y compris les sujétions de coupe, de perçage et de raccordement aux regards et aux têtes de buses éventuelles. <p>LE METRE : CENT CINQ EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTS</p>	<p style="text-align: right;">105,49,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
302	<p>Canalisation PVC Ø160 y compris tranchée + remblaiement</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de canalisation Ø160 en PVC classe SN8, y compris tranchée et remblaiement avec une tranchée de largeur = 0,60m et de hauteur moyenne = 1,00m. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ les prescriptions du prix 301 <p>LE METRE : CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS</p>	<p>103,75,.....</p>
303	<p>Canalisation PVC Ø125 y compris tranchée + remblaiement</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture, le transport et la mise en œuvre de canalisation Ø125 en PVC , y compris tranchée et remblaiement avec une tranchée de largeur = 0,50m et de hauteur moyenne = 1,00m. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * les prescriptions du prix 301 * , <p>LE METRE : CENT TROIS EUROS ET VINGT-SEPT CENTS</p>	<p>103,27,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
304	<p>Regard avaloir profil A</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la construction d'un regard avaloir fonte de profil A pour le recueillement des eaux pluviales de section intérieure carrée de 800x800 mm. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * les terrassements nécessaires y compris le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED, * l'exécution d'un radier en béton de ciment de la classe C30/37, l'épaisseur minimum du radier est de 0,15m, * la construction d'une cheminée de section intérieure carrée, soit en éléments de béton de ciment préfabriqués, soit en béton de ciment coulé en place, dans ce dernier cas, la qualité du béton est identique à celle du béton du radier et la prestation comprend : <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les éléments constitutifs du béton et sa fabrication s'il est fabriqué in-situ, * la fourniture et le transport à pied d'œuvre du béton s'il provient de centrale de fabrication, * la confection et la mise en place des coffrages nécessaires, * la mise en œuvre du béton pour obtenir des parois d'au moins 0,15m d'épaisseur, * le serrage du béton, * la fourniture et la pose d'un dispositif de fermeture composé d'un ensemble avaloir en profil A en fonte ductile classe D 400, * le raccordement avec la chaussée et le trottoir à l'aide d'un mortier spécifique ou micro-béton fibré à prise rapide, * le raccordement à la canalisation de départ. <p>L'UNITE : QUATRE CENT TROIS EUROS ET TRENTE ET UN CENTS</p>	<p>403,31,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
305	<p>Regard à grille avaloir 400x400</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la construction et la fourniture d'un regard grille fonte de dimension 400x400 mm pour le recueillement des eaux pluviales, implantées avec le maitre d'œuvre. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais en décharge, * l'exécution d'un radier en béton de ciment, dosé à 300 kg de ciment par mètre cube au minimum, l'épaisseur minimum du radier est de 0.15m; * la construction d'une cheminée de section intérieure carrée, soit en éléments de béton de ciment préfabriqués, soit en béton de ciment coulé en place, dans ce dernier cas, la qualité du béton est identique à celle du béton du radier et la prestation comprend : <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les éléments constitutifs du béton et sa fabrication s'il est fabriqué in-situ, * la fourniture et le transport à pied d'œuvre du béton s'il provient de centrale de fabrication, * la confection et la mise en place des coffrages nécessaires, * la mise en œuvre du béton pour obtenir des parois d'au moins 0.15m d'épaisseur, * le serrage du béton, * la fourniture et la pose d'un dispositif de fermeture composé d'un ensemble grille concave en fonte ductile classe D400, * le raccordement au drain de départ, * ainsi que toutes sujétions. <p>L'UNITE : DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS</p>	<p>266.80,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
306	<p>Regard de visite Ø800 y compris terrassement + remblaiement</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la mise en place de regard de visite en béton de ciment préfabriqué de 800 mm de diamètre intérieur et équipé d'un tampon en fonte D400. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * une cheminée cylindrique de 800 mm de diamètre intérieur constituée d'éléments préfabriqués en béton de ciment avec joints d'étanchéité incorporés à la fabrication, * une couronne de répartition des charges destinée à recevoir le dispositif de fermeture, * un dispositif de fermeture constitué d'un cadre circulaire de 850 mm de diamètre extérieur en fonte ductile avec joint élastomère et d'un tampon de fermeture de 610 mm de diamètre fonte ductile D400. <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> * la fourniture des différents éléments, * leur transport à pied d'œuvre, * leur stockage provisoire sur chantier, * leur implantation, * leur reprise, leur répartition sur le chantier et leur pose, * l'exécution des terrassements correspondants y compris travaux manuels pour mise à niveaux, ♦ le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED, * la fourniture, la mise en œuvre et le compactage de matériaux de remblaiement 0/31.5 autour de l'ouvrage. <p>L'UNITE : CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS</p>	<p>.....558,43,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
307	<p>Caniveau à grille 150 C250 en fonte</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la mise en place de caniveau à grille C250 et son raccordement au réseau d'assainissement pluvial. ➤ Ouverture hydraulique 150 mm <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> * la tranchée et l'évacuation des déblais excédentaires, * l'exécution d'un lit de béton de pose C20/25 de 10cm d'épaisseur, * les raccordements aux canalisations y compris la canalisation adaptée et le piquage, * le nivellement et le calage du caniveau, * l'exécution des joints d'étanchéité, * le remblaiement en béton C25/30 autour du caniveau et le serrage manuel, * la fourniture et la mise en place : <ul style="list-style-type: none"> - du corps du caniveau en béton polyester de longueur 1m, - de la feuillure galvanisée, - de la grille fonte à barreaux ou à fente longitudinale de classe C250. - <p>LE METRE :CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATORZE CENTS.....</p>	186,14

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
308	<p>Bordure Ac1</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la pose de bordure Ac1 en béton préfabriqués <u>gris</u> et de classe U – B. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'implantation avec le maître d'oeuvre <ul style="list-style-type: none"> - tracé en plan tant en alignement droit qu'en courbe, - altimétrie à composer sur site en tenant compte de l'environnement (niveau de la chaussée, des seuils, des points d'évacuation des eaux pluviales, etc...) - en tenant compte du déplacement piéton et PMR * l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux, * le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED, * la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments préfabriqués, * leur déchargement et leur stockage en dépôt provisoire éventuel, * leur bardage sur chantier, * la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et de calage de classe C25/30, * la pose des éléments de bordures en alignement et en courbe quels que soient les rayons de courbure avec utilisation d'éléments de longueur normalisée et appropriée au rayon extérieur, * les découpes soignées, * le réglage soigné tant en alignement qu'en altimétrie, * l'exécution des joints au mortier de ciment et sable de couleur appropriée pour obtenir une teinte de joint identique à celle des éléments de bordures. <p>LE METRE : TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS.....</p>	<p>39,62</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
309	<p>Caniveau CC1 béton beige</p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la pose de caniveau CC1 en béton préfabriqué de couleur beige et de classe U – B. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'implantation : <ul style="list-style-type: none"> - tracé en plan tant en alignement droit qu'en courbe, - altimétrie à composer sur site en tenant compte de l'environnement (niveau de la chaussée, des seuils, des points d'évacuation des eaux pluviales, etc...) * l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux, * le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), * la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments préfabriqués, * leur déchargement et leur stockage en dépôt provisoire éventuel, * leur bardage sur chantier, * la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et de calage de classe C25/30, * la pose des éléments de bordure-caniveau en alignement et en courbe quels que soient les rayons de courbure avec utilisation d'éléments de longueur normalisée et appropriée au rayon extérieur, * les découpes soignées, * les adaptations pour bordures abaissées devant les passages piétons, * le réglage soigné tant en alignement qu'en altimétrie, * l'exécution des joints au mortier de ciment et sable de couleur appropriée pour obtenir une teinte de joint identique à celle des éléments de bordures et caniveaux. <p>LE METRE : TRENTE-NEUF EUROS ET NEUF CENTS</p>	<p>39,09.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
310	<p>Bordure CR1 béton beige</p> <p>Ce prix rémunère au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la pose de bordure CR1 en béton préfabriqué de couleur beige et de classe U – B. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'implantation : <ul style="list-style-type: none"> - tracé en plan tant en alignement droit qu'en courbe, - altimétrie à composer sur site en tenant compte de l'environnement (niveau de la chaussée, des seuils, des points d'évacuation des eaux pluviales, etc...) * l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux, * le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), * la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments préfabriqués, * leur déchargement et leur stockage en dépôt provisoire éventuel, * leur bardage sur chantier, * la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et de calage de classe C25/30, * la pose des éléments de bordure-caniveau en alignement et en courbe quels que soient les rayons de courbure avec utilisation d'éléments de longueur normalisée et appropriée au rayon extérieur, * les découpes soignées, * les adaptations pour bordures abaissées devant les passages piétons, * le réglage soigné tant en alignement qu'en altimétrie, * l'exécution des joints au mortier de ciment et sable de couleur appropriée pour obtenir une teinte de joint identique à celle des éléments de bordures et caniveaux. <p>LE METRE : VINGT-CINQ EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTS</p>	<p>25,58,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
311	<p>Raccordement caniveau/mur</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la confection d'un raccord en béton lissé et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> * les terrassements nécessaires avec évacuation * le compactage et le réglage * la fourniture et la mise en œuvre de béton ton beige ou clair (gris exclus), de classe B30 et d'épaisseur 0.10 m * la finition à la taloche * ainsi que toutes les sujétions liées aux raccordements aux limites de propriété et les éventuels remblais selon les profils <p>LE METRE carré:QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTS.....</p>	<p>49,81,.....</p>
312	<p>Puisard de 2 m³ de volume utile</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la réalisation d'un puisard d'un volume de 2 m³ utile. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * les terrassements nécessaires à l'emplacement indiqués sur les plans, * le chargement, le transport, et l'évacuation des produits en centre de stockage de classe III conformément au PPGED, * la fourniture et la mise en place d'un géotextile sur toute la périphérie de la fouille y compris le fond et le dessus, * la fourniture et la mise en œuvre d'une buse béton Ø1000 perforée sur toute la hauteur de la fouille y compris la dalle réductrice et le couvercle béton Ø600, * le remplissage en granulat 40/70, * le raccordement au réseau d'eau pluvial, * la note de calcul vérifiant le volume exact pour chaque puisard : <ul style="list-style-type: none"> - la longueur, - la largeur, - la profondeur en dessous le fil d'eau, - le pourcentage de vide, * ainsi que toutes sujétions normalement prévisibles. <p>L'UNITE :NEUF CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS.....</p>	<p>930,71,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
313	<p>Piquage et raccordement sur réseau existant</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le piquage et le raccordement au réseau eaux pluviales. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * les terrassements nécessaires au dégagement des zones d'intervention, ♦ le transport et le déchargement des matériaux extraits en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED, * la fourniture et mise en place de tout le matériel nécessaire à l'arrêt de l'effluent amont, * l'exécution des lits de pose, enrobages et remblaiements complémentaires, * le raccordement de la canalisation y compris la confection du joint étanche, * le repli du matériel. <p>L'UNITE : QUATRE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTS</p>	<p>434,33,.....</p>
314	<p>Béton C30/37 pour emplois divers</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment C30/37 pour emplois divers sur demande du maître d'œuvre. <p>Ce prix tient compte des livraisons de petites quantités (1 m3), de la fourniture et de la remise des bons pour prise en compte.</p> <p>LE METRE CUBE : CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATORZE CENTS</p>	<p>186,14,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
401	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 400 – Parvis, trottoir, place, parking et chaussée </div> <p>Enrobé noir EB10 roul 35/50 pour reprofilage chaussée</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la mise en œuvre d'enrobé pour reprofilage divers <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * pour la fabrication : <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture des matériaux, - le démottage, le chauffage, le dépoussiérage, - le dosage des matériaux, - la fourniture du bitume, y compris dosage, dopage, stockage, réchauffage et reprise, - la fourniture, le stockage, le dosage du filler, - toutes fournitures d'énergie nécessaires, - toutes sujétions liées aux interruptions du chantier, * pour le transport : <ul style="list-style-type: none"> - le chargement, - le bâchage et le pesage, - le transport de la centrale au lieu d'emploi, - le déchargement au lieu d'emploi, * pour la mise en œuvre : <ul style="list-style-type: none"> - les ancrages sur la chaussée existante, - la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage, - la mise en œuvre selon le procédé choisi par l'entrepreneur - le compactage avec le matériel et le nombre de passes adaptés, - les raccordements aux voies adjacentes, exécutés mécaniquement ou manuellement, - toutes sujétions de mise en œuvre, y compris arrêt sur chantier, élimination du coin refroidi, badigeonnage des joints à l'émulsion de bitume. <p>Le tonnage pris en compte sera celui résultant des tickets de pesée des camions dont le contenu aura été réellement mis en œuvre sur le chantier.</p>	
	<p>LA TONNE : QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS</p>	<p>92,73</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
402	<p>Enrobé noir 0/6 à 100kg/m² mis en œuvre manuellement sur entrées riveraines</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la mise en œuvre manuelle d'enrobé 0/6 noir, dosé à 100kg/m² y compris la couche d'accrochage. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * pour la fabrication : <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture des matériaux, - le démottage, le chauffage, le dépoussiérage, - le dosage des matériaux, - la fourniture du bitume, y compris dosage, dopage, stockage, réchauffage et reprise, - la fourniture, le stockage, le dosage du filler, - toutes fournitures d'énergie nécessaires, - toutes sujétions liées aux interruptions du chantier, * pour le transport : <ul style="list-style-type: none"> - le chargement et le bâchage, - le transport de la centrale au lieu d'emploi, - le déchargement au lieu d'emploi, * pour la mise en œuvre : <ul style="list-style-type: none"> - les ancrages, - la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage, - la mise en œuvre selon le procédé choisi par l'entrepreneur, - le compactage avec le matériel et le nombre de passes adaptés, - les raccordements aux voies adjacentes, exécutés manuellement, - toutes sujétions de mise en œuvre, y compris arrêt sur chantier, élimination du coin refroidi, badigeonnage des joints à l'émulsion de bitume. <p>LE METRE CARRE : ...CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS.....</p>	<p>.....158.85,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
403	<p>Pavés résines</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La fourniture et la pose de pavés résine, selon le plan des travaux <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la préparation du support par un nettoyage soigné, ♦ l'application d'un lit de résine micro-composant de type méthacrylique, ♦ la fourniture et la pose de pavé résine dimensions 12x12cm ♦ la réalisation des joints à l'aide d'agréats de roche naturelle (la mise en œuvre sera faite conformément aux recommandations techniques du fabricant) ♦ le nettoyage après travaux. <p>Les matériaux constitutifs seront ingélifs et anti-dérapants. La couleur définitive sera choisie en accord avec le maître d'ouvrage et maître d'œuvre après présentation de différentes planches d'essai ou échantillons</p> <p>LE METRE CARRE : QUATRE-VINGTS EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS</p>	<p>80,66,.....</p>
404	<p>Enduit superficiel de type bicouche clair pour trottoir</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la réalisation d'un enduit superficiel bicouche type clair à l'émulsion de bitume à 69% de bitume. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'approvisionnement des gravillons sur une aire de stockage désignée ou directement sur chantier par camions gravillonneurs ♦ le balayage ♦ la fourniture et le répannage du liant dosé entre 1.2 et 1.5 kg/m² et entre 1.3 et 1.8 kg/m² ♦ la reprise et le répannage des gravillons dosé entre 10 et 11 l et entre 4 et 5 l ♦ la seconde couche de gravillons sera composé d'un mélange silico calcaire ♦ le compactage ♦ toutes les sujétions d'accès, de main d'œuvre et de matériels nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ♦ le balayage des rejets excédentaires ♦ la formule sera obligatoirement présenté au maitre d'œuvre (exemple d'un chantier ou planche d'essai) <p>Enduit bicouche 4/6 2/4</p> <p>LE METRE CARRE : NEUF EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTS</p>	<p>9,76,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
501	<div data-bbox="485 398 1080 445" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">500 – SIGNALISATION</div> <p>Dépose et repose d'ensemble existant vertical</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la dépose soignée de toute la signalisation verticale existante dans l'emprise du chantier ➤ le stockage au bâtiment communal ➤ la repose des signaux conformément aux prestations prévues pour les ensembles neufs <p>L'UNITE : CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATORZE CENTS</p>	186,14
502	<p>Signalisation verticale de police : ensemble B15 gamme petite classe 2</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la pose de l'ensemble B15 <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la fourniture, le transport et le déchargement sur chantier des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du massif, ◆ le piquetage, ◆ les terrassements et engravement et l'évacuation des matériaux au dépôt définitif de l'entreprise, ◆ la confection du massif avec la mise en place d'un fourreau PVC, ◆ la fourniture et la pose des supports en acier ◆ la fourniture du panneau ◆ la fixation du panneau sur le support y compris toutes les pattes de fixation, ◆ le remblaiement des fouilles, s'il y a lieu, en matériau de couche de forme, ◆ la réfection des sols dans leur état primitif. <p>L'UNITE : DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTS</p>	266,81

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
503	<p>Signalisation verticale de police : ensemble C18 gamme petite classe 2</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la pose de l'ensemble C18 <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la fourniture, le transport et le déchargement sur chantier des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du massif, ♦ le piquetage, ♦ les terrassements et engravement et l'évacuation des matériaux au dépôt définitif de l'entreprise, ♦ la confection du massif avec la mise en place d'un fourreau PVC, ♦ la fourniture et la pose des supports en acier ♦ la fourniture du panneau ♦ la fixation du panneau sur le support y compris toutes les pattes de fixation, ♦ le remblaiement des fouilles, s'il y a lieu, en matériau de couche de forme, ♦ la réfection des sols dans leur état primitif. <p>L'UNITE : DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTS</p>	<p>..... 266,81</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
504	<p>Signalisation verticale de police : ensemble B52/53 gamme petite classe 2</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la fourniture et la pose de l'ensemble B52 (4 unités) et B53 (4 unités) <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la fourniture, le transport et le déchargement sur chantier des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du massif, ♦ le piquetage, ♦ les terrassements et engravement et l'évacuation des matériaux au dépôt définitif de l'entreprise, ♦ la confection du massif avec la mise en place d'un fourreau PVC, ♦ la fourniture et la pose des supports en acier ♦ la fourniture du panneau ♦ la fixation du panneau sur le support y compris toutes les pattes de fixation, ♦ le remblaiement des fouilles, s'il y a lieu, en matériau de couche de forme, ♦ la réfection des sols dans leur état primitif. <p>L'UNITE : DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS</p>	<p>..... 266,80</p>
505	<p>Signalisation horizontale marquage passage piéton et ligne stop</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la réalisation de passage piéton <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la fourniture de la signalisation temporaire, l'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit et le repliement en fin de chantier pour chaque atelier ouvert et conformément à la réglementation en vigueur et adapté à l'arrêté de circulation propre au chantier, ♦ l'amenée et le repli de tout de matériel de marquage, ♦ la fourniture de peinture bi composant ♦ l'implantation avec le maître d'oeuvre ➤ ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre <p>LE METRE CARRE : ONZE EUROS ET DIX-SEPT CENTS</p>	<p>..... 11,17</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
506	<p>Signalisation horizontale Ligne discontinue larg. 0,10</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <p>la réalisation de la signalisation spécifique de ligne discontinue pour les places de stationnement</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la réalisation de la signalisation horizontale en peinture bi-composant exclusivement. ♦ Conformément au poste 505 <p>LE METRE: TROIS EUROS ET DIX CENTS</p>	<p>3,10,.....</p>
507	<p>Bande podotactile</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré :</p> <p>la fourniture et la pose de bande podotactile en béton hydraulique ou polymère, au droit des parvis, en haut de marche, <i>de teinte contrastée avec le revêtement les jouxtant (modèle à valider sur échantillon avec les Maîtres d'oeuvre et d'ouvrage)..</i></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'exécution des terrassements en rigoles en terrain de toute nature y compris rocheux, ♦ le chargement sur camions et l'évacuation des déblais à la décharge, ♦ la fourniture et le transport à pied d'œuvre des bandes podotactiles, ♦ leur déchargement et leur stockage en dépôt provisoire éventuel, ♦ leur bardage sur chantier, ♦ la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre du béton de pose et du sable, ♦ la pose des bandes podotactiles. <p>LE METRE CARRE : QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET SEPT CENTS</p>	<p>93,07,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
601	<div data-bbox="485 338 1078 383" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">600 – MISE A NIVEAU, DIVERS</div> <p>Raccordement descente de dalles</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le raccordement de descente d'eau se trouvant dans l'emprise de la couche de roulement et des trottoirs projetés. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> le repérage, le raccordement au fil d'eau de la bordure (gargouille + sabot de gargouille ou regard 20x20 et raccordement au pluvial) ainsi que toutes sujétions. <p>L'UNITE :CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATORZE CENTS.....</p>	186,14
602	<p>Mise à niveau de bouche à clé</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la mise à niveau de bouche à clé se trouvant dans l'emprise de la couche de roulement et des trottoirs projetés. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> le repérage, la mise à niveau après le revêtement définitif, toutes sujétions de démolition, de raccordement, toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine, le raccord aux enrobés à chaud autour du regard, le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED. <p>L'UNITE :TRENT-NEUF EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS.....</p>	39,71

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
603	<p>Mise à niveau de regards de visite diamètre 800</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la mise à niveau de regards diamètre 800 se trouvant dans l'emprise de la couche de roulement. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ le repérage, ♦ la mise à niveau après le revêtement définitif, ♦ toutes sujétions de démolition, de raccordement, ♦ toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine, ♦ le raccord aux enrobés à chaud autour du regard, ♦ le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED. <p>L'UNITE : DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS</p>	<p>241,98,.....</p>
604	<p>Mise à niveau de Chambre de tirage France Telecom L1T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la mise à niveau de chambre FT L1T se trouvant dans l'emprise des trottoirs <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ le repérage, ♦ la mise à niveau après le revêtement définitif, ♦ toutes sujétions de démolition, de raccordement, ♦ toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine, ♦ le raccord aux enrobés à chaud autour du regard, ♦ le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED. <p>L'UNITE : L'UNITE : DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTS</p>	<p>279,21,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
605	<p>Mise à niveau de Chambre de tirage France Telecom L1C</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la mise à niveau de chambre FT L1C se trouvant dans l'emprise de la couche de roulement. <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ le repérage, ♦ la mise à niveau après le revêtement définitif, ♦ toutes sujétions de démolition, de raccordement, ♦ toutes fournitures comprises pour un scellement à la résine, ♦ le raccord aux enrobés à chaud autour du regard, ♦ le nettoyage et l'évacuation des produits de démolition comprenant le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) conformément au PPGED. <p>L'UNITE : QUATRE CENT TROIS EUROS ET TRENTÉ ET UN CENTS</p>	<p>403,31,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
701	<div data-bbox="475 315 1091 360" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">700 - RESEAUX</div> <p>Marquage piquetage réseaux</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les ouvrages ou tronçons d'ouvrage et le cas échéant la localisation des points singuliers tels que affleurant, changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Le marquage devra être réalisé pour tout élément souterrain dans la zone d'intervention ou à moins de 2,00m en planimétrie de l'emprise des travaux. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de positionnement. <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> * le piquetage, conformément au code couleur de la norme NF S 70-003-1, le compte rendu et reportage photographique et la maintenance pendant la durée du chantier. <p>LE FORFAIT : TROIS CENT DIX EUROS ET VINGT-TROIS CENTS</p>	<p style="text-align: right;">310,23,.....</p>
702	<p>Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quel que soit la technique et permettant d'atteindre une précision en x y et z de classe A <p>LE METRE: VINGT-NEUF EUROS ET CINQ CENTS</p>	<p style="text-align: right;">29,05,.....</p>
703	<p>Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en phase chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique. Ce prix est établi au volume réel de terrassement exécuté <p>LE METRE CUBE : SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQ CENTS</p>	<p style="text-align: right;">62,05,.....</p>

N° des prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
704	<p>Travaux de dégagement partiel ou total</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ les travaux de dégagement partiel ou total des réseau enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés ou à la main si nécessaire et conformes au guide technique. <p>LE METRE CUBE : QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTS</p> <p>.....</p>	<p>43,43,.....</p>
705	<p>Mise en place de protection</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement. <p>LE METRE: DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS</p> <p>.....</p>	<p>18,61,.....</p>

Complété quant aux prix par l'entrepreneur

.....

A

Le